

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพุทธรักษ์ หมู่ที่ 11
 โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 130 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.
 และลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
 ตามแบบแปลน อบต. คลองกระบือ เลขที่ 3/2557
 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายสายพุทธรักษ์ หมู่ที่ 11 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 แบบ อบต. คลองกระบือ แบบเลขที่ 3/2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานทาง..... 1.1 งานป้ายาลา..... เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	237,996.32	1.4019	333,647.04	
	รวม			333,647.04	
				คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ	313,000.00

ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายทรงพล เสม้าพัฒน์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ตามที่ อบต.คลองกระบือให้ส่วนกองช่างประมาณการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย สายพุทธรักษ์ หมู่ที่ 11
 ได้ประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ขอปรับลดราคาเหลือ 313,000.00 บาท และเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายเดชน์เดช เปี้ยแดง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนด

(นายเดชน์เดช เปี้ยแดง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนด

(นายทรงพล เสม้าพัฒน์)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายพุทธรักษ์ หมู่ที่ 11

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โดยทำการก่อสร้างถนน คลส. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 เมตร

และลงวัสดุให้เหลืทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ เลขที่ 3/2557

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายพุทธรักษ์ หมู่ที่ 11 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.คลองกระบือ แบบเลขที่ 3/2557


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ประมาณราคาการโดย นายทรงพล เสนาพัฒน์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.00-24.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	26.00	ลบ.ม.	317.76	8,261.76	99.00	2,574.00	10,835.76	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ(Cube 240 Ksc.)	78.00	ลบ.ม.	2,138.32	166,788.96	306.00	23,868.00	190,656.96	
3	เหล็กตะแกรงรั้วรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20x0.20 ม.	400.00	ตร.ม.	32.71	13,080.00	5.00	2,000.00	15,080.00	
4	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	0.139	ตัน	19,850.47	2,759.22	-	-	2,759.22	
5	เหล็ก DB ขนาด Ø 12 มม.	0.088	ตัน	19,731.31	1,736.36	-	-	1,736.36	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	0.044	ตัน	22,289.72	980.74	-	-	980.74	
7	ค่าตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.271	ตัน	-	-	3,401.00	921.66	921.66	
8	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	43.93	307.51	-	-	307.51	
9	ท่อ PVC ขนาด Ø 1"	2.00	ท่อน	66.36	132.72	19.90	39.80	172.52	
10	ฝายุตท่อ PVC ขนาด Ø 1"	20.00	อัน	5.00	100.00	-	-	100.00	
11	แอสฟัลต์	24.00	ลิตร	20.00	480.00	6.00	144.00	624.00	
12	หินคลุก+เกลี่ยเรียบ	20.00	ลบ.ม.	250.00	5,000.00	19.65	393.00	5,393.00	
13	ค่าขนส่งทรายหยาบ	26.00	ลบ.ม.	-	-	53.33	1,066.60	1,066.60	
14	ค่าขนส่งหินคลุก	20.00	ลบ.ม.	-	-	108.75	2,175.00	2,175.00	
15	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	5,187.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							237,996.32	



ประมาณ 55 กม.