

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบาดาล หมู่ที่ 4 ขนาด $\varnothing$ 5 นิ้ว

ลึกไม่น้อยกว่า 120 ม. และหรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ. ม. / ชม.

ตามแบบแปลน อบต. คลองกระบือ เลขที่ 3/2559 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ขุดเจาะบาดาล หมู่ที่ 4 ต.คลองกระบือ อ.ปากพอง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานอาคาร..... ค่าครุภัณฑ์	227,753.24 22,300.00	1.270 0	289,246.61 22,300.00	
	เงื่อนไขการเช่าตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			311,546.61	
				คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ	
				311,000.00	

ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายทรงพล เสม้าพัฒน์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ตามที่ อบต.คลองกระบือให้ส่วนกองช่างประมาณการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ได้ประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ ของ อบต.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอปรับลดราคาเหลือ 311,000.00.-บาท และเห็นชอบค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายเดชน์เดโช เปี้ยแดง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายเดชน์เดโช เปี้ยแดง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายทรงพล เสม้าพัฒน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการชุดเดบอบาคาล หมู่ที่ 4 ขนาด ๕ ไร่

ที่ดินน้อยกว่า 120 ม. และหรือปริมาณน้ำน้อยกว่า 4 ลบ. ม. / ชม.

ตามแบบแปลน อบต. คลองกระบือ เลขที่ 3/2559 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง โครงการชุดเดบอบาคาล หมู่ที่ 4 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.คลองกระบือ แบบเลขที่ 3/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

นายทรงพล เตมียาพัฒน์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 (ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดบอบาคาล ขนาด 5 ไร่ ติดถนนน้อยกว่า 120 เมตรและหรือปริมาณน้ำน้อยกว่า 5 ลบ. ม. / ชม.								
1	ท่อกรบ่อ PVC. 5 นิ้ว ชั้น 13.5	25.00	ท่อน	1,140.19	28,504.75	300.00	7,500.00	36,004.75	
2	ท่อกรองน้ำ PVC. 5 นิ้ว ชั้น 13.5	4.00	ท่อน	1,140.19	4,560.76	300.00	1,200.00	5,760.76	
3	ท่อตกตะกอน PVC. 5 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	ท่อน	1,140.19	1,140.19	300.00	300.00	1,440.19	
4	กรวดกรอง	4,240	ลบ.ม.	500.00	2,120.00	500.00	2,120.00	4,240.00	
5	คอนกรีตเสริมเหล็กกรบ่อ 2x2x0.1	4,000	ตร.ม.	350.00	1,400.00	80.00	320.00	1,720.00	
6	น้ำยาประสานท่อ 1,000 กรัม	3,000	กระป๋อง	300.00	900.00	-	-	900.00	
7	ค่าเดบอบ่อ	120.00	เมตร	-	-	1,200.00	144,000.00	144,000.00	
8	งานดินถมบริเวณ	30.00	ลบ.ม.	174.00	5,220.00	80.00	2,400.00	7,620.00	
	งานระบบน้ำดิบ								
1	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	ชุดอุปกรณ์ปากบ่อ กระจก GS 11/2 นิ้ว	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	นิปปเปิล GS 11/2 นิ้ว ยูนิต GS11/2 นิ้ว			-	-	-	-	-	
	งอ 45 GS 11/2 นิ้ว งอ 90 GS 11/2 นิ้ว			-	-	-	-	-	
3	สามทางลด GS 11/2 นิ้ว เชื้อควาล์วทองเหลือง 11/2 นิ้ว			-	-	-	-	-	
	สวิตช์น้ำไหล	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
4	ท่อ PVC. 11/2 นิ้ว ชั้น 13.5	10.00	ท่อน	151.87	1,518.70	-	-	1,518.70	
5	ข้อต่อ PVC. 11/2 นิ้ว เกลียวนอก	10.00	อัน	18.69	186.90	-	-	186.90	
6	ข้อต่อ PVC. 11/2 นิ้ว เกลียวนใน	10.00	อัน	18.69	186.90	-	-	186.90	
7	อุปกรณ์เทพื้นเกลียว เทพื้นสกายฟ เบลีลท์	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00	

(Handwritten signature and stamp)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ขนาด Ø 5 นิ้ว

สถานที่ไม่น้อยกว่า 120 ม. และหรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. / ชม.

ตามแบบแปลน อบต. คลองกระบือ เลขที่ 3/2559 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.คลองกระบือ แบบเลขที่ 3/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ประมาณราคการโดย นายพรพพล เสงี่ยมพัฒน์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ท่อ PVC. 11/2 นิ้ว ชั้น 8.5 รวมยอดยกไป รวมยอดยกมา	8.00	ท่อน	98.13	785.04	-	-	785.04 213,253.24 213,253.24	
	ผู้ควบคุมผู้บ่อบาดาล รวมค่าวัสดุและแรงงาน	1.00	ผู้	13,500.00	13,500.00	1,000.00	1,000.00	14,500.00 227,753.24	
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า ค่าครุภัณฑ์ รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1.00	ชุด	22,300.00	22,300.00	-	-	22,300.00 22,300.00 340,847.01	

[Handwritten signature and initials]