

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาดิน หมู่ที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาดิน หมู่ที่ 2 โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6.00 ตารางเมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 เมตร และลงวัสดุหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ เลขที่ 3/2557 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนาดิน หมู่ที่ 2 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต. คลองกระบือ

แบบเลขที่ 3/2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานทาง.....	262,761.25	1.4019	368,365.00	
	1.1 งานป้าย		-	-	
	ค่าเสา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			368,365.00	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ			364,000.00	

ตัวอักษร

สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายทรงพล เสมापัด)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ตามที่ อบต.คลองกระบือให้ส่วนกองช่างประมาณการโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาดิน หมู่ที่ 2

ได้ประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอปรับลดราคาเหลือ 364,00.00 บาท และเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายเดชน์เดช โปะแดง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายเดชน์เดช โปะแดง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายทรงพล เสมापัด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนาต้น หมู่ที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนาต้น หมู่ที่ 2
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

โดยทำการก่อสร้างถนน คลส. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 เมตร
และลงวัสดุหินคลุกให้เลี้ยวเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ เลขที่ 3/2557

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนาต้น หมู่ที่ 2 ต.คลองกระบือ อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
แบบ อบต.คลองกระบือ แบบเลขที่ 3/2557

ประมาณราคการโดย นายทรงพล เสนาพัฒน์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน
เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 (ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	420.00	12,600.00			12,600.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ(Cube 240 Ksc)	78.00	ลบ.ม.	2,185.05	170,433.90	350.00	27,300.00	197,733.90	
3	เหล็กตะแกรงสำหรับปูขนาด ๑ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	400.00	ตร.ม.	35.00	14,000.00	5.00	2,000.00	16,000.00	
4	เหล็ก RB ขนาด ๑ 15 มม.	0.139	ตัน	19,850.47	2,759.22	-	-	2,759.22	
5	เหล็ก RB ขนาด ๑ 19 มม.	0.044	ตัน	22,289.72	980.74	-	-	980.74	
6	ค่าตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.183	ตัน	-	-	3,401.00	622.37	622.37	
7	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	43.93	307.51	-	-	307.51	
8	ท่อ PVC ขนาด ๑ 1"	2.00	ท่อน	66.36	132.72	19.90	39.80	172.52	
9	ฝาอุดท่อ PVC ขนาด ๑ 1"	20.00	อัน	5.00	100.00	-	-	100.00	
10	แอสฟัลต์	24.00	ลิตร	20.00	480.00	6.00	144.00	624.00	
11	หินคลุก+เกลี่ยเรียบ	20.00	ลบ.ม.	250.00	5,000.00	19.65	393.00	5,393.00	
12	ค่าขนส่งทรายหยาบ	30.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00	
13	ค่าขนส่งหินคลุก	20.00	ลบ.ม.	-	-	108.75	2,175.00	2,175.00	
14	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	5,187.00	
15	หินคลุกปรับพื้นทางเดิม+ค่าเกลี่ยเรียบ+ค่าขนส่ง	30.00	ลบ.ม.	378.40	15,136.00	-	-	15,136.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							262,761.25	

ประมาณ 55 กม.