

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเมรุวัดสุขุมเชื่อม หมู่ที่ 12 (หมู่ที่ 6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเมรุวัดสุขุมเชื่อม หมู่ที่ 12 (หมู่ที่ 6) โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 เมตร หินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ เลขที่ 3/2557พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายเมรุวัดสุขุมเชื่อม หมู่ที่ 12 (หมู่ที่ 6) ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต. คลองกระบือ

แบบเลขที่ 3/2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานทาง.....	234,715.83	1.4019	329,048.12	
	1.1 งานป้าย		-	-	
	าลา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			329,048.12	

คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ

313,000.00

ตัวอักษร

สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายทรงพล เสม้าพัฒ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ตามที่ อบต.คลองกระบือให้ส่วนกองช่างประมาณการโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเมรุวัดสุขุมเชื่อม หมู่ที่ 12 (หมู่ที่ 6)

ได้ประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ขอปรับลดราคาเหลือ 313,00.00 บาท และเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายเดชน์เดชโซ เปี้ยแดง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายเดชน์เดชโซ เปี้ยแดง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายทรงพล เสม้าพัฒ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	317.76	7,944.00	99.00	2,475.00	10,419.00	ประมาณ 55 กม.
2	คอนกรีตผสมเสร็จ(Cube 240 Ksc.)	75.00	ลบ.ม.	2,185.05	163,878.75	306.00	22,950.00	186,828.75	
3	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	500.00	ตร.ม.	32.71	16,355.00	5.00	2,500.00	18,855.00	
4	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	0.127	ตัน	20,186.92	2,563.74	0.00	0.00	2,563.74	
5	เหล็ก DB ขนาด Ø 12 มม.	0.080	ตัน	20,257.48	1,620.60	3,401.00	272.08	1,892.68	
7	ค่าตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.207	ตัน	0.00	0.00	3,401.00	704.01	704.01	
8	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	43.93	307.51	0.00	0.00	307.51	
9	ท่อ PVC ขนาด Ø 1"	1.00	ฟุต	66.36	66.36	19.90	19.90	86.26	
10	ฝาท่อท่อ PVC ขนาด Ø 1"	16.00	อัน	5.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
11	แอสฟัลต์	20.00	ลิตร	20.00	400.00	6.00	120.00	520.00	
12	หินคลุก+เกลี่ยเรียบ	19.00	ลบ.ม.	250.00	4,750.00	19.65	373.35	5,123.35	
13	ค่าขนส่งทรายหยาบ	25.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	53.33	1,333.25	1,333.25	
14	ค่าขนส่งหินคลุก	19.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	105.91	2,012.29	2,012.29	
15	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,990.00	3,990.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								234,715.83	