



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
ที่ นศ. ๗๔๕๐๓/ ๗๐๑ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๗๑ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ และบันทึกข้อความ กองคลัง ที่ นศ. ๗๔๕๐๒/๖๔๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ทบพวนการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น **๙๘๘,๓๕๓.๖๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์)** ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕ และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฉบับที่ ๕ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุธรรม แต่ตระกูล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสรธร ภิณโฏรัตนโชติ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ นพรัตน์)

ความเห็น

-
-

(นางดวงกมล ปาลเกลี้ยง)

รองปลัด อบต.คลองกระปือ

รักษาราชการแทนปลัด อบต.คลองกระปือ

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(☒) เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

(☐) ไม่เห็นชอบ เพราะ

(นายไตรรัตน์ คงโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.คลองกระบือ


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น ปร.5(ก) จำนวน 1 แผ่น


วันที่ 17 ตุลาคม 2567 (ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 33.00-33.99 บาท/ลิตร) หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<u>สรุป</u>		
	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์	988,353.60	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	988,353.60	
	ราคากลาง	988,353.60	
	เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์		


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ เลขที่ 371/2567 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2567

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายสุธรรม แท้ตระกูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสรธร ปิฎกธนาโชติ)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายอดิษฐ์ นพรัตน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.คลองกระบือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

วันที่ 17 ตุลาคม 2567 (ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 33.00-33.99 บาท/ลิตร)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 (ค่างานต้นทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม	401,213.48	1.3091	525,228.57	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	353,773.61	1.3091	463,125.03	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวม	754,987.09	1.3091	988,353.60	
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				988,353.60	

ตัวอักษร

เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ เลขที่ 371/2567 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2567

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุธรรม แตตตะกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสรธร ภิญญรัตน์โชติ)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอดิษฐ์ นพรัตน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร									
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์									
ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.20 เมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.คลองกระบือ									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ									
ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ เลขที่ 371/2567 ลว. 14 สิงหาคม 2567									
วันที่ 17 ตุลาคม 2567 (ราคานำมันดีเซลเฉลี่ย 33.00-33.99 บาท/ลิตร)									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนงานที่ 1 (ค่างานต้นท่อน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานเสาเข็ม								
	-เสาเข็ม คอร. 126 0.26x0.26x6.00 ม.	15.00	ต้น	1,680.00	25,200.00	500.00	7,500.00	32,700.00	
	1.2 งานขุดดินถมดิน	19.50	ลบ.ม.	-	-	271.00	5,284.50	5,284.50	
	1.3 งานวัสดุรองกันฐานราก	0.75	ลบ.ม.	700.93	525.70	104.00	78.00	603.70	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.75	ลบ.ม.	1,644.98	1,233.74	426.00	319.50	1,553.24	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	19.64	ลบ.ม.	1,926.08	37,828.21	532.00	10,448.48	48,276.69	
	1.6 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	-ไม่แยก เนื่องจากใช้ซ้ำ คิด 80%	20.22	ลบ.ฟ.	504.67	10,204.43	-	-	10,204.43	
	-ค่าแรงไม้แบบ	131.60	ตร.ม.	-	-	139.00	18,292.40	18,292.40	
	-ไม้ค้ำ	-	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	
	-ไม้ค้ำยัน	45.00	ต้น	35.00	1,575.00	-	-	1,575.00	
	-ตะปู	27.00	กก.	37.39	1,009.53	-	-	1,009.53	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø 6 มม.	243.92	กก.	22.10	5,390.63	44.00	10,732.48	16,123.11	
	-เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD30 Ø 12 มม.	666.07	กก.	20.46	13,627.79	36.00	23,978.52	37,606.31	
	-เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 Ø 16 มม.	1,039.10	กก.	22.35	23,223.89	36.00	37,407.60	60,631.49	
	-ลวดผูกเหล็ก	69.00	กก.	50.16	3,461.04	-	-	3,461.04	
	1.8 งานพื้น								
	-แผ่นพื้น คลส.สำเร็จรูป (240 Ksc)	144.00	ตร.ม.	370.00	53,280.00	25.00	3,600.00	56,880.00	

หน่วย : บาท

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร									
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์									
ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.20 เมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.คลองกระบือ									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ									
ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ เลขที่ 371/2567 ลว. 14 สิงหาคม 2567									
วันที่	17 ตุลาคม 2567	(ราคามีขึ้นเปลี่ยนแปลง 33.00-33.99 บาท/ลิตร)							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 ม.ม. @20x20	144.00	ตร.ม.	35.00	5,040.00	5.00	720.00	5,760.00	
	1.9 งานโครงสร้างคานหลังคาเหล็กปูพรม								
	-คานหลังคาเหล็ก GI 4"x4" หน้า 3.2 ม.ม.	107.00	กก.	28.46	3,045.22	10.00	1,070.00	4,115.22	
	-เสาเหล็ก GI 2"x6" หน้า 3.2 ม.ม.	108.00	กก.	28.30	3,056.40	10.00	1,080.00	4,136.40	
	-อกไก่เหล็ก 2"x6" หน้า 3.2 ม.ม.	324.00	กก.	28.30	9,169.20	10.00	3,240.00	12,409.20	
	-จันทันเหล็ก GI 2"x3" หน้า 2.3 ม.ม.	694.75	กก.	25.79	17,917.60	10.00	6,947.50	24,865.10	
	-แปเหล็ก GI 1 1/2"x3" หน้า 1.8 ม.ม.	636.00	กก.	24.41	15,524.76	10.00	6,360.00	21,884.76	
	-ตั้ง (CX) เหล็ก GI 4"x4" หน้า 3.2 ม.ม.	53.50	กก.	28.46	1,522.61	10.00	535.00	2,057.61	
	-ตะแค้นเหล็ก GI 2 2"x4" หน้า 2.3 ม.ม.	392.00	กก.	28.61	11,215.12	10.00	3,920.00	15,135.12	
	-ตั้งเหล็ก GI 2"x4" หน้า 2.3 ม.ม.	78.40	กก.	28.61	2,243.02	10.00	784.00	3,027.02	
	-ข้อเหล็ก GI 2"x4" หน้า 2.3 ม.ม.	156.80	กก.	28.61	4,486.05	10.00	1,568.00	6,054.05	
	-ก๊อตาเหล็ก GI 2"x4" หน้า 2.3 ม.ม.	78.40	กก.	28.61	2,243.02	10.00	784.00	3,027.02	
	-ค้ำยันเหล็ก GI 2"x4" หน้า 2.3 ม.ม.	117.60	กก.	28.61	3,364.54	10.00	1,176.00	4,540.54	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม								
								401,213.48	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	-กระเบื้องหลังคาลอนคู่สีน้ำเงิน 50x120x0.5 ซม.	462.00	แผ่น	65.00	30,030.00	-	-	30,030.00	
	-ค่าแรงผูกกระเบื้องหลังคาลอนคู่	230.94	ตร.ม.	-	-	50.00	11,547.00	11,547.00	
	-สกรูยึดกระเบื้อง	462.00	ตัว	2.50	1,155.00	-	-	1,155.00	
	-แรงขายสำเร็จรูป 1"x8"	60.00	ม.	118.00	7,080.00	45.00	2,700.00	9,780.00	
	-ประกอบกระเบื้องหลังคาลอนคู่	90.00	แผ่น	70.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	-ค่าแรงติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคาลอนคู่	30.00	ม.	-	-	21.00	630.00	630.00	
	รวมค่างาน 2.1								59,442.00

หน่วย : บาท

กลุ่มงาน งานอาคาร									
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์									
ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.20 เมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.คลองกระบือ									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ									
ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ เลขที่ 371/2567 สว. 14 สิงหาคม 2567									
วันที่ 17 ตุลาคม 2567 (ราคานำมีเดี๊ยะเฉลี่ย 33.00-33.99 บาท/ลิตร)									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดานและตกแต่ง								
	- ฝ้าแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 ม.ม.	200.00	ตร.ม.	176.60	35,320.00	75.00	15,000.00	50,320.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							50,320.00	
	รวมค่างาน 2.2								
2.3	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.	179.04	ตร.ม.	156.73	28,060.94	84.00	15,039.36	43,100.30	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	358.08	ตร.ม.	99.60	35,664.77	87.00	31,152.96	66,817.73	
	- เสาคอนกรีต, ทับหลัง คสล.	122.00	ม.	109.39	13,345.58	46.00	5,612.00	18,957.58	
	รวมค่างาน 2.3							128,875.61	
2.4	งานประตูและหน้าต่าง								
	- ประตู ป1	5.00	ชุด	8,500.00	42,500.00	-	-	42,500.00	รวมติดตั้ง
	- หน้าต่าง น1	8.00	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	รวมติดตั้ง
	รวมค่างาน 2.4							78,500.00	
2.5	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายนอก	179.04	ตร.ม.	39.07	6,995.09	34.00	6,087.36	13,082.45	
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายใน	179.04	ตร.ม.	32.14	5,754.35	30.00	5,371.20	11,125.55	
	- สีพลาสติกทากายฝ้าเพดาน	200.00	ตร.ม.	32.14	6,428.00	30.00	6,000.00	12,428.00	
	รวมค่างาน 2.5							36,636.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม							353,773.61	
	รวมทั้งสิ้น							754,987.09	

หน่วย : บาท