

ประมาณการ ส่วนโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ
(นายจิระศักดิ์ ภัคดี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนด้วยเครื่องจักรกล สายข้างศาลาเอนกประสงค์

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 250 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.ถมดินขนดินฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หลังกว้างเฉลี่ย 3.80 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 253 ลบ.ม. พื้นผ่านตะแกรงขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.หลังกว้างเฉลี่ย 3.60 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 115 ลบ.ม. พื้นคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.60 ม.ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 106 ลบ.ม. และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 (ท่อคู่) ขนาด Ø 1.00x1.00 ม.จำนวน 1 จุด 8 ท่อน และวางแผ่นพื้นรองรับท่อจำนวน 8 ตร.ม. ยานวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ ภายนอก (ครึ่งหนึ่ง) ภายใน(ครึ่งหนึ่ง)พร้อมถมดินหลังท่อ 32 ลบ.ม. และลงหินคลุก 8 ลบ.ม.เฉลี่ยเรียบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายข้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ - แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ประมาณราคการโดย นายญาณ มุสิกฤๅ นายช่างโยธา 6 ว

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.00-24.99 บาท/ลิตร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
	1.1 ค่าเกรดพื้นทาง	1,000.00	ตร.ม.	-	-	3.32	3,320.00	3,320.00	
	1.2 ดินถม+เกลี่ยเรียบ	253.00	ลบ.ม.	62.50	15,812.50	19.65	4,971.45	20,783.95	เผื่อ 30%
	1.3 หินผ่านตะแกรง+เกลี่ยเรียบ	115.00	ลบ.ม.	170.00	19,550.00	19.65	2,259.75	21,809.75	เผื่อ 25%
	1.4 หินคลุก + เกลี่ยเรียบ	106.00	ลบ.ม.	233.64	24,765.84	19.65	2,082.90	26,848.74	เผื่อ 25%
	1.5 ค่าขนส่งดินถม	253.00	ลบ.ม.	-	-	105.91	26,795.23	26,795.23	ระยะทางโดย
	1.6 ค่าขนส่งหินผ่านตะแกรง	115.00	ลบ.ม.	-	-	105.91	12,179.65	12,179.65	ประมาณ 60 กม.
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน <u>งานทาง</u>		106.00	ลบ.ม.	-	-	105.91	11,226.46	11,226.46	
2	งานท่อ								
	2.1 ท่อคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00x1.00 ม.	8.00	ท่อน	1,672.90	13,383.20	-	-	13,383.20	
	2.2 แผ่นพื้นสำหรับรับรูป	8.00	ตร.ม.	276.66	2,213.28	-	-	2,213.28	
	2.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	1.00	ถุง	141.58	141.58	-	-	141.58	

ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง อ.ปากพะนูน จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับปริมาตรดินถมไม่ต่ำกว่า 253 ลบ.ม., พื้นผ่านตะแกรงขนาดรูกว้างเฉลี่ย 3.80 ม. หลังกว้างเฉลี่ย 3.60 ม. ยาว 250 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือถมปริมาตรดินผ่าน

106 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเรียบและวางท่าอ่ คสล.มอก.ซึน 3 (ท่อยู่) ขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.จำนวน 1 ชุด 8 ท่อน และวางแผ่นพ่นรองรับท่อจำนวน 8 ตร.ม.เข้าแนวรอยต่อท่อ

สถานที่ก่อสร้าง
สายทางศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ต.คลองกระบือ อ.ปากพะนึ่ง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ -
แบบเลขที่ -

(ราคานำมต๑๒๓๔๕๖๗๘๙ 24.00-24.99 บาท/ล๑๒๓๔)

หน้า:๑๔๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	317.76	158.88	-	-	158.88	
2.5	ดินถม+เกลี่ยเรียบ	32.00	ลบ.ม.	62.50	2,000.00	19.65	628.80	2,628.80	
2.6	ค่าขนส่งดินถม	32.00	ลบ.ม.	-	-	105.91	3,389.12	3,389.12	
2.7	หินคลุก+เกลี่ยเรียบ	8.00	ลบ.ม.	233.64	1,869.12	19.65	157.20	2,026.32	
2.8	ค่าขนส่งหินคลุก	8.00	ลบ.ม.	-	-	105.91	847.28	847.28	
2.9	ค่ารถแบกลีตโย	8.00	ชม.	-	-	2,100.00	16,800.00	16,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานท่อ								41,588.46	