

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐานหลักใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระปือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่..... อบต.คลองกระปือ และรายการฯ

แบบ ปร.4, ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 18 รายการ รวมเป็น 22 แผ่น

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระปือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานสาธารณูปโภค	3,843,794.38	
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	101,757.00	
	- สุดท้าย -		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	3,945,551.38	
สรุป	ราคากลาง	3,945,000.00	
(ตัวอักษร) (..... สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กทรงก้นแบนแป้น ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่..... อบต.คลองกระบือ และรายการฯ

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน รายการ 14 รวมเป็น ๑๕ แผ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.7	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด				
๑	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานสาธารณูปโภค				
1.1	ป้ายการประปา จำนวน 1 ป้าย แบบเลขที่ 921001	4,700.00	1.3034	6,125.98	
1.2	รั้ว, ประตुरั้ว ความยาว 40 เมตร แบบเลขที่ 921001	31,200.00	1.3034	40,666.08	
1.3	งานท่อและระบบประปาส่วนหน้าดิบ	30,400.00	1.3034	39,623.36	
1.4	งานท่อและระบบประปาส่วนท่อ	52,600.00	1.3034	68,558.84	
1.5	งานท่อกายในท่อถึง แบบ อบต.คลองกระบือ	35,600.00	1.3034	46,401.04	
1.6	งานประปาส่วนปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	12,800.00	1.3034	16,683.52	
1.7	งานดินถม รายการเฉพาะแห่ง	135,000.00	1.3034	175,959.00	
1.8	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด	14,400.00	1.3034	18,768.96	
1.9	การประปาส่วนระบบไฟฟ้าภายใน รายการเฉพาะแห่ง	25,100.00	1.3034	32,715.34	
1.10	บ่อบาดาล PVC ขนาด dia 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรูปแบบหมายเลข	350,200.00	1.3034	456,450.68	
1.11	ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ถัง แบบ อบต.คลองกระบือ	154,100.00	1.3034	200,853.94	
1.12	ท่อถังสูงเหล็กทรงก้นแบนแป้น ขนาดจุ 40 ลบ.ม. แบบ อบต.คลองกระบือ	1,018,500.00	1.3034	1,327,512.90	
1.13	ระบบท่อน้ำดิบ จำนวน 1 ระบบ แบบ อบต. คลองกระบือ	4,700.00	1.3034	6,125.98	
1.14	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ยาว 4,000 ม. แบบ อบต.คลองกระบือ	1,079,752.00	1.3034	1,407,348.76	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	5.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00 %			
	รวมเป็นเงิน	2,949,052.00		3,843,794.38	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			3,843,794.38	
	(ตัวอักษร) (.....สามล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบแปดสตางค์.....)				

ลงชื่อ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายทรงพล เสมอพัฒ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวีระชาติ เล็งเสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยผสมแป้น ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระปือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่..... อบต.คลองกระปือ และรายการฯ

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 รายการ รวมเป็น 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระปือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประมาณงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	2.1 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด	74,200.00	1.0700	79,394.00	
	2.2 จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน 1 ชุด	8,900.00	1.0700	9,523.00	
	2.3 จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน 1 ชุด	7,300.00	1.0700	7,811.00	
	2.4 การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน 1 ระบบ	4,700.00	1.0700	5,029.00	
	รวมเป็นเงิน	95,100.00		101,757.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			101,757.00	
	(ตัวอักษร) (.....หนึ่งแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน.....)				

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทองพล เสม้าพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กทรงด้วยแฉกแป้น ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....ป้ายการประปา

รายการเลขที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระปือ อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราชแบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระปือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	125.00	37.50	37.50	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	2,102.80	1,261.68	498.00	298.80	1,560.48	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	771.96	771.96			771.96	
4	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทน 2 มม.	0.5 แผ่น	787.75	393.88			393.88	
5	น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6 ตัว	18.00	108.00		500	608.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia 2 "	2 ตัว	130.00	260.00			260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	44.00	88.00	38.00	76.00	164.00	
8	ตัวอักษร สติ๊กเกอร์	1 ป้าย	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	รวมเงิน			3,383.52		1,412.30	4,795.82	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,700.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทรงพล เสมอพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งเสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแฉก ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....รั้ว-ประตูรั้ว (10 x 10 ม.)

รายการเลขที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระปือ อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระปือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	470.00	267.90	133.00	75.81	343.71	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	33.22	3.32	-	-	3.32	
	รวมเงิน (2)			1,397.00		475.00	1,873.00	
	เสาเข็มรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,397.00	5,588.00	475.00	1,900.00	7,488.00	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			11,594.00		3,551.00	15,145.00	15,100.00
	รวมเงิน (2) ย่อยยกไป							
	รวมเงิน (2) ย่อยยกมา							
	3. รั้ว เสารั้วต่อ 6 ช่วงเสา (ยาว 10 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.11 ลบ.ม.	2,102.80	220.79	498.00	52.29	273.08	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia 2.64 มม.	110 ม.	28.00	3,080.00	2.00	220.00	3,300.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	4 ต้น	290.00	1,160.00	30.00	120.00	1,280.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	56 ตัว	12.00	672.00	-	-	672.00	
	รวมเงิน (3)			5,132.00		517.00	5,650.00	ราคา/20 ม.
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			256.60		25.85	282.45	ราคา/ ม.
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	57 ม.	256.60	14,626.20	25.85	1,473.45	16,099.65	16,000.00
	รวมเงิน			26,220.20		5,024.45	31,244.65	
	คิดเป็นเงินค่างาน						31,200.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัท)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิระชาติ เส่งเสน)

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแฉกขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....รั้ว-ประตูรั้ว (10 x 10 ม.)

รายการเลขที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระปือ อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระปือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. เสว/บานประตูรั้ว							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	125.00	50.00	50.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	485.98	24.30	99.00	4.95	29.25	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.05 ลบ.ม.	1,400.00	74.20	398.00	21.09	95.29	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.32 ลบ.ม.	2,102.80	662.38	498.00	156.87	819.25	
1.5	เหล็กเสริม	47.6 กก.	20.60	980.77	4.10	195.20	1,175.97	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	43.93	30.75	-	-	30.75	
1.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1-1/2"	3 ท่อน	535.32	1,605.96	}	660.00	1,605.96	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขมเมี่ยงปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	บล็อกลูกเต๋าดินเผาประตูดia. 1-1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00			1,230.00	
1.10	กลอนเหล็กและก๊วยแฉก	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	55.00	165.00	82.00	246.00	411.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	41.00	123.00	30.00	90.00	213.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	470.00	535.80	133.00	151.62	687.42	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	33.22	6.64	-	-	6.64	
	รวมเงิน (1) ยอดยกไป			6,006.30		1,651.74	7,658.04	
	รวมเงิน (1) ยอดยกมา			6,006.30		1,651.74	7,658.04	
	รวมเงิน (1)			6,006.00		1,651.00	7,658.00	
	2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	125.00	25.00	25.00	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	485.98	12.15	99.00	2.48	14.62	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,400.00	42.00	398.00	11.94	53.94	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	2,102.80	294.39	498.00	69.72	364.11	
2.5	เหล็กเสริม	29.9 กก.	20.60	616.15	4.10	122.63	738.78	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	43.93	17.57	-	-	17.57	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	55.00	82.50	82.00	123.00	205.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	41.00	61.50	30.00	45.00	106.50	

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแรมแปญ ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....งานท่อและระบบประสาทรอบหมู่บ้าน.....รายการเลขที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานท่อและระบบประสาทรอบหมู่บ้าน							
1	ท่อน้ำเข้า PVC dia 4" ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร	4 ท่อน	785.05	3,140.20			3,140.20	
2	ท่อส่งน้ำงาน PVC dia 4"	๓ อัน	1,450.00	4,350.00	200.00		4,350.00	
3	มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2" ชั้น dia 4	1 ชุด	18,000.00	18,000.00	500.00		18,000.00	
4	ข้อต่อ 45 เหล็กหล่อหน้างานชั้น 2 ด้าน	4 ตัว	1,050.00	4,200.00	200.00	800.00	5,000.00	
	รวมเงิน			29,690.20		800.00	30,490.20	
	คิดเป็นเงินค่างาน						30,400.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงพล เสมอพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งเสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแฉกแป้น ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....งานท่อและระบบประปา

รายการเลขที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระปือ อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระปือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานท่อและระบบประปา							
1	ข้อต่อเชื่อม dia 4"	3 ตัว	390.00	1,170.00			1,170.00	
2	สามทางเชื่อม dia 4"	3 ตัว	1,460.00	4,380.00			4,380.00	
3	ท่อGS dia 4" ชั้นความหนาปานกลาง	2 ท่อน	3,300.00	6,600.00			6,600.00	
4	หน้างานเชื่อม dia 4"	13 ตัว	1,000.00	13,000.00		0.00	13,000.00	
5	ประตุน้ำมาสเตอร์ฟาร์ยาล์ว dia 4"	5 ชุด	2,500.00	12,500.00			12,500.00	
6	ค่าแรงประกอบติดตั้งท่อและประตุน้ำถังกรอง งานท่อและ	1.00 งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมเงิน			37,650.00		15,000.00	52,650.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						52,600.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทรสุวรรณ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทรงพล เสม้าพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระชาติ เส็งเสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....งานท่อและอุปกรณ์ภายในท่อถัง

รายการเลขที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระบือ อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานท่อและอุปกรณ์ภายในท่อถัง							
1	ท่อน้ำเข้าPVCdia 3"ชั้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร	14 ท่อน	495.33	6,934.62			6,934.62	
2	ข้อต่อ 90 องศา PVC dia 3 "	3 ตัว	95.00	285.00			285.00	
3	ข้อต่อตรง PVC dia 3"	14 ตัว	44.86	628.04			628.04	
4	ท่อจ่ายน้ำ GS4"หน้างาน 1 ด้าน ยาว 4.00 เมตร	0.5 เมตร	466.00	233.00			233.00	
5	ข้อต่อ GS dia 4"	5 ตัว	480.00	2,400.00			2,400.00	
6	ท่อเกลียวในยึดติดผนังถัง	4 ตัว	300.00	1,200.00			1,200.00	
7	นิปเปิ้ล GS dia 3"	1 ตัว	350.00	350.00			350.00	
8	ยูเนียน GS dia 3"	1 ตัว	684.00	684.00			684.00	
9	ยูเนียน GS dia 4"	1 ตัว	1,750.00	1,750.00		5,000.00	6,750.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	3,600.00	7,200.00			7,200.00	
11	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4"	2 ชุด	4,500.00	9,000.00			9,000.00	
	รวมเงิน			30,664.66		5,000.00	35,664.66	
	คิดเป็นเงินค่างาน						35,600.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทรงพล เสมอพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระชาติ เส็งแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กทรงสูงด้วยแฉกขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ (ตามแบบกรมทรัพย์ฯ) รายการเลขที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1-1/2"	1 ท่อน	678.50	678.50	90.00	90.00	768.50	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	0.2 ท่อน	1,905.00	381.00			381.00	
3	ลิ้นทงเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	1 ตัว	60.00	60.00			60.00	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 45,90 ม-ม dia 1-1/2"	3 ตัว	50.00	150.00			150.00	
5	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	8 ตัว	22.00	176.00			176.00	
6	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	3 ตัว	75.00	225.00		1,300.00	1,525.00	
7	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	1 ตัว	290.00	290.00			290.00	
8	เหล็กปิดปากบ่อ dia 6" เจาะรูลด 1-1/2"	1 ตัว	650.00	650.00			650.00	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 1-1/2"	2 ตัว	395.00	790.00			790.00	
10	ประตุน้ำบอกลาว dia 1-1/2"	3 ชุด	580.00	1,740.00			1,740.00	
11	สวิตช์น้ำไหล dia 1-1/2"	1 ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
12	นอตยึดหน้างาน	8 ตัว	35.00	280.00			280.00	
13	ประเก็นยาง dia 3"	1 แผ่น	30.00	30.00			30.00	
14	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	35.00	70.00			70.00	
15	ทำเกลียว	9 จุด	-	-	30.00	270.00	270.00	
16	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia 3/8" หรือ เชือก dia 5/8"	160 ม.	20.00	3,200.00			3,200.00	
	รวมเงิน			11,220.50		1,660.00	12,880.50	
	คิดเป็นเงินค่างาน						12,800.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัท)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแรมแปญ ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....งานดิน (ปรับเกลี่ยพื้นที่)

รายการเลขที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระปือ อำเภอบางบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระปือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานดินถม ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา	225 ตร.ม.	-	-	11.00	2,475.00	2,475.00	
1.2	ดินถมปรับพื้นที่ระบบประปา	445 ลบ.ม.	278.00	123,710.00	20.00	8,900.00	132,610.00	
	รวมเงิน			123,710.00		11,375.00	135,085.00	
	คิดเป็นเงิน						135,000.00	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทรสุวรรณ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายทรงพล เสม้าพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวีระชาติ เส็งเสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยผสมแปญ ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน รายการเลขที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระปือ อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระปือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	
	รวมเงิน			0.00		14,400.00	14,400.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						14,400.00	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทรสุวรรณ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายทรงพล เสมอพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งเสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กทรงด้วยแรมแปญ ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

รายการเลขที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ รายละเอียดเฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [/] ปักเสา ออ. ยาว....8.00....ม. (8,9 ม.)	1 ต้น	3,800.00	3,800.00	500.00	500.00	4,300.00	
2	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW แกนเดี่ยว พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	5 ม.	127.00	635.00	10.00	50.00	685.00	
3	สะพานไฟ (Cut out) ขนาด 100 A. พร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	850.00	850.00	50.00	50.00	900.00	
4	โคมไฟชนิดกันฝน 1-36 วัตต์	1 ชุด	2,500.00	2,500.00	268.00	268.00	2,768.00	
5	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4 ชุด	1,800.00	7,200.00	100.00	400.00	7,600.00	
6	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า	1 ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
7	ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) dia 3/4"	5 ท่อน	43.00	215.00	10.00	50.00	265.00	
8	สายไฟฟ้า VCT แบบ 3 แกน แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม.	100 ม.	60.00	6,000.00	5.00	500.00	6,500.00	
9	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	500.00	500.00			500.00	
	รวมเงิน			23,200.00		1,918.00	25,118.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						25,100.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทรงพล เสมอพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระชาติ เส็งแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กทรงด้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....บ่อบาดาล PVC. ขนาด dia 6 นิ้ว ความลึก 160 เมตร จำนวน 1 บ่อ

รายการเลขที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระปือ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระปือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อกรูบ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	33 ท่อน	1,644.86	54,280.38	-	-	54,280.38	
2	ท่อเจาะร่องกรอน้ำ PVC. ยาว 4ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	6 ท่อน	2,244.86	13,469.16	-	-	13,469.16	
3	ท่อตกตะกอน PVC. ยาว 4ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	1 ท่อน	1,644.00	1,644.00	-	-	1,644.00	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.37 ลบ.ม.	3,800.00	5,222.91	500.00	687.23	5,910.14	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	20 กระสอบ	1,800.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
6	น้ำมันเชื้อเพลิง(โซล่า)	900 ลิตร	25.45	22,905.00	-	-	22,905.00	
7	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	160 ม.	-	-	1,200.00	192,000.00	192,000.00	
8	ค่าปั๊มบ่อบาดาล	1 รายการ	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
9	ค่าทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1 รายการ	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	
10	เพชฌาป้อ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม.	4 ตร.ม.	439.20	1,756.80	99.60	398.40	2,155.20	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	4.00 กระป๋อง	410.00	1,640.00	-	-	1,640.00	
12	สกรูเกลียวป้อย dia 1.5 หุน	1 กล่อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
13	ดินเหนียวแห้งหรืออุดดิน หุบละเอียดขนาดเล็กกว่า 1 ซม.	1.52 ลบ.ม.	1,500.00	2,282.57	-	-	2,282.57	
14	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะบ่อบาดาล	1 งาน	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	
	รวมเงิน			139,450.82		210,795.63	350,246.44	
	คิดเป็นเงินค่างาน						350,200.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทรงพล เสมอพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กบุทรงแท้งด้วยแรมแปญ ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....ถังกรองสนิมเหล็ก . จำนวน 1 ถัง

รายการเลขที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระบือ อำเภอบางพานิช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ทรายหยาบอัดแน่น	0.69 ลบ.ม.	545.00	376.05	99.00	68.31	444.36	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	3 ตร.ม.	470.00	1,410.00	115.00	345.00	1,755.00	
2.2	ตะปู	5 กก.	33.98	169.90	-	-	169.90	
	3. งานคอนกรีต			0.00		0.00	0.00	
3.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1 ลบ.ม.	1,750.00	1,750.00	398.00	398.00	2,148.00	
3.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	1.38 ลบ.ม.	2,317.76	3,198.51	391.00	539.58	3,738.09	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.88 กก./เส้น)	30 กก.	20.07	602.10	4.10	123.00	725.10	
4.2	ลวดผูกเหล็ก No 18	5 กก.	47.97	239.85	-	-	239.85	
	5. งานอื่นๆ							
5.1	ถังกรองสนิมเหล็กตามแบบตามวัสดุเหล็กเหนียว 8 มม	1 ชุด	140,000.00	140,000.00		0.00	140,000.00	
	- ท่อระบบ GS dia 3 นิ้ว			0.00		0.00	0.00	
	- ประตูน้ำมาสเตอร์ฟาร์ยาวลว dia 100 มม			0.00		0.00	0.00	
5.2	ทรายกรองขนาด 0.5-1.5 มม	0.5 ลบ.ม	1,650.00	825.00	400.00	200.00	1,025.00	
5.3	ทรายกรองขนาด 2.0-3.0 มม	0.9 ลบ.ม	1,650.00	1,485.00	400.00	360.00	1,845.00	
5.4	กรวดกรองเร็วขนาด 4.0-6.0 มม	0.6 ลบ.ม	1,650.00	990.00	400.00	240.00	1,230.00	
5.5	กรวดขนาด ขนาด 10-20 มม	0.4 ลบ.ม	1,650.00	660.00	400.00	160.00	820.00	
	รวมเงิน			151,706.41		2,433.89	154,140.30	
	คิดเป็นเงินค่างาน						154,100.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทรงพล เสมอพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐานใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชนแปญ ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....พอดังสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยแชนแปญ ขนาด 40 ลบ.ม. สูง 25 ม.

รายการเลขที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโธ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา			576,285.17		173,487.88	749,773.03	
6.9	เหล็กแผ่นรองฐานทองถันทา 15 มม	2 แผ่น	23,000.00	46,000.00	7,500.00	15,000.00	61,000.00	
6.10	เหล็กแผ่นหนา 12 มม(พุงฐานถัง)	12 แผ่น	500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
6.11	วัสดุสิ้นเปลือง,ลวดเชื่อม,ใบเจียร,ใบตัด,แก๊ส,ลม	1 เทมา	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	7. MANHOLE			0.00		0.00	0.00	
7.1	หน้าจานเหล็กเหนียว dia 750 มม	2 ตัว	6,300.00	12,600.00	1,500.00	3,000.00	15,600.00	
7.2	ปะเก็นยางหนาหนาไม่น้อยกว่า 6 มม	1 แผ่น	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
7.3	น็อตยึดหน้าจาน	20 ตัว	35.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	8. งานทาสี							
8.1	สีกันสนิมอีพ็อกซี่ FOODGRADEขนาด 3.78 ลิตร	14.00 กระป๋อง	1,750.00	24,500.00	413.00	5,782.00	30,282.00	
8.2	สีกันสนิมทนายาขนาด 3.78 ลิตร	14.00 กระป๋อง	514.02	7,196.28	413.00	5,782.00	12,978.28	
8.3	สีกันสนิมขนาด 3.78 ลิตร	14.00 กระป๋อง	514.02	7,196.28	413.00	5,782.00	12,978.28	
	9.ตู้ควบคุมและอุปกรณ์			0.00		0.00	0.00	
9.1	เพรชเซอร์สวิตช์	1.00 ตัว	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	
9.2	นิปเปิ้ลทองเหลืองลด 1/2 x 1/4 นิ้ว	1.00 ตัว	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
9.3	เพรชเซอร์เกย์	1.00 ตัว	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
9.4	ข้อต่อ 90 GS dia 1/2 นิ้ว	2.00 ตัว	45.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
9.5	สามทาง 90 GS dia 1/2 นิ้ว	1.00 ตัว	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
9.6	ลดเหลี่ยมทองเหลือง 1/2x1/4 นิ้ว	1.00 ตัว	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
9.7	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	1.00 ตัว	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
9.8	ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด ขนาด 28x40x20 หนา 3 มม	1.00 ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	10. งานอื่นๆ							
9.1	บันไดเหล็ก DB dia 25 mm	1 ชุด	5,490.00	5,490.00	1,650.00	1,650.00	7,140.00	
9.2	งานลูกกรงเหล็กดำ BS-M 3/ 4 นิ้ว	1 ชุด	1,480.00	1,480.00	440.00	440.00	1,920.00	
9.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	4,900.00	4,900.00	1,800.00	1,800.00	6,700.00	
9.3	ค่าเคลื่อนย้ายบ่อบั๊น	1 เทมา			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
9.4	ข้อความชั่วคราวด้วยสีสะท้อนแสง	1 รายการ	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
9.5	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	1 รายการ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	รวมเงิน			765,282.73		283,223.88	1,018,506.59	
	คิดเป็นเงินค่างาน						1,018,500.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายชาญ จันทสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ

(นายทรงพล เสมอพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายวีระชาติ เล็งแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบภาคขนาดเล็กแบบถังเหล็กทรงสูงด้วยระบบแรงดัน ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....หลุมถังเหล็ก ทรงสูงด้วยระบบแรงดัน ขนาด 40 ลบ.ม. สูง 25 ม. รายการเลขที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโหล หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระปือ อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระปือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดิน	30.00 ลบ.ม.	-	-	125.00	3,750.00	3,750.00	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	10.00 ลบ.ม.	545.00	5,450.00	99.00	990.00	6,440.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	20.62 ตร.ม.	470.00	9,691.40	115.00	2,371.30	12,062.70	
2.2	ตะปู	5.16 กก.	33.98	175.17	-	-	175.17	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.00 ลบ.ม.	1,750.00	3,500.00	398.00	796.00	4,296.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	20.00 ลบ.ม.	2,317.76	46,355.20	391.00	7,820.00	54,175.20	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	53 กก.	20.07	1,069.33	4.10	218.45	1,287.78	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	328 กก.	19.99	6,547.68	4.10	1,342.95	7,890.62	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (13.87 กก./เส้น)	417 กก.	19.25	8,024.75	4.10	1,709.17	9,733.91	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	22.34 กก.	47.97	1,071.65	-	-	1,071.65	
	5. งานเสาเข็ม							
5.1	เสาเข็ม คอ. ขนาด [J] 0.20 x 0.20 x 14.00 ม.	25 ต้น	3,000.00	75,000.00	800.00	20,000.00	95,000.00	
5.2	สลักเกลียวยึดฐาน dia 50 มม ผึงในคอนกรีต 0.70 เมตร	12 ตัว	1,100.00	13,200.00	20.00	240.00	13,440.00	
5.3	สกัดหัวเสาเข็ม คอ.	25 ต้น	0.00	0.00	300.00	7,500.00	7,500.00	
	6. งานแผ่นเหล็ก			0.00		0.00	0.00	
6.1	เหล็กแผ่นหนา 4.5 มม (ช่องซ่อมบำรุงหัวถัง)	1 แผ่น	7,520.00	7,520.00	2,500.00	2,500.00	10,020.00	
6.2	เหล็กแผ่นหนา 4.5 มม (ฝาถัง)	6 แผ่น	7,520.00	45,120.00	2,500.00	15,000.00	60,120.00	
6.3	เหล็กแผ่นหนา 4.5 มม(พื้นถังเอียงบน)	5 แผ่น	7,520.00	37,600.00	2,500.00	12,500.00	50,100.00	
6.4	เหล็กแผ่นหนา 4.5 มม(พื้นถังราบ)	3 แผ่น	7,520.00	22,560.00	2,500.00	7,500.00	30,060.00	
6.5	เหล็กแผ่นหนา 6 มม(พื้นถังเอียงล่าง)	5 แผ่น	8,600.00	43,000.00	2,750.00	13,750.00	56,750.00	
6.6	เหล็กแผ่นหนา 7.5 มม (รับพื้นถัง)	4 แผ่น	8,600.00	34,400.00	2,750.00	11,000.00	45,400.00	
6.7	เหล็กแผ่นหนา 8 มม (เสาห้องสูง)	11 แผ่น	12,000.00	132,000.00	3,500.00	38,500.00	170,500.00	
6.8	เหล็กแผ่นหนา 12 มม(เสาห้องสูง)	4 แผ่น	21,000.00	84,000.00	6,500.00	26,000.00	110,000.00	
	รวมยอดยกไป			576,285.17		173,487.86	749,773.03	

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กทรงด้วยแรมแปญ ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....ระบบท่อส่งน้ำดิบ

รายการเลขที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระบือ อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากปากบ่อบาดาลไปยังที่ตั้งระบบประปา							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	0 ท่อน	2,015.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2"	0 ท่อน	1,257.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1.3	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	0 ตัว	426.00	0.00	-	-	0.00	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	0 ตัว	146.00	0.00	-	-	0.00	
1.5	ท่อ PVC.ยาว 4ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ dia 2"	12 ท่อน	224.30	2,691.60	160.00	1,920.00	4,611.60	
1.6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ,ข้องอ,ข้อโค้ง และอื่นๆ	1 รายการ	134.58	134.58			134.58	
	2. เสารับท่อส่งน้ำดิบ							
2.1	สายยางอ่อน dia. 1/2 "	0 ม.	10.00	0.00	-	-	0.00	
2.2	เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูดน้ำ	0 ช่วง	3,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	3. อุปกรณ์อื่น ๆ							
3.1	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว	0 ชุด	1,900.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			2,826.18		1,920.00	4,746.18	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,700.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทรงพล เสมอพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งเสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยผสมแป้น ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

รายการเลขที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PE 100 PN 6.3 dia 110 มม	1200 เมตร	160.00	192,000.00	150.00	180,000.00	372,000.00	
2	ท่อ PE 100 PN 6.3 dia 75 มม	2800 เมตร	78.74	220,472.00	120.00	336,000.00	556,472.00	
3	ท่อ PE 100 PN 6.3 dia 50 มม	0 เมตร	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	0 กระป๋อง	410.00	0.00			0.00	
5	ค่าแรงงานประกอบติดตั้งอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็น	1 รายการ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 6"	0 ท่อน	5,177.00	0.00	276.00	0.00	0.00	
7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 5"	0 ท่อน	4,309.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 4"	0 ท่อน	3,013.00	0.00	192.00	0.00	0.00	
9	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 3"	0 ท่อน	2,019.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
10	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 2"	0 ท่อน	1,249.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11	ดินล่อถนนวนลาดยาง	0 ม.	862.83	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
12	ประตุน้ำเหล็กหล่อ dia 110 มม (ใต้ดิน)	2 ชุด	5,330.00	10,660.00	500.00	1,000.00	11,660.00	
13	ประตุน้ำเหล็กหล่อ dia 80 มม (ใต้ดิน)	2 ชุด	4,800.00	9,600.00	300.00	600.00	10,200.00	
14	สตัปเส้นเอ็นบีคัก dia 90 มม	45 ชุด	546.00	24,570.00	0.00	0.00	24,570.00	
15	รัดแยก PE dia 110x25 มม	60 ชุด	150.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
16	รัดแยก PE dia 90x25 มม	100 ชุด	133.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	
17	หีบญูแฉ	4 ชุด	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ ขนาด 1/2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	2,950.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
19	มาตรวัดน้ำ ขนาด 4" พร้อมบ่อครอบ	1 ชุด	12,800.00	12,800.00	500.00	500.00	13,300.00	
20	ค่าล้างท่อ 75 - 110 ม.ม.	4000 เมตร	0.00	0.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
21	ค่าส่งท่อ 75 - 110 ม.ม.	2.5 เที่ยว	16,000.00	40,000.00	100.00	250.00	40,250.00	
	รวมเงิน			542,402.00		537,350.00	1,079,752.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						1,079,752.00	

ลงชื่อ (นายวิชาญ จันทรสุวรรณ) ประธานกรรมการ ลงชื่อ (นายทรงพล เสมापัท) กรรมการ ลงชื่อ (นายวีระชาติ เล็งเสน) กรรมการ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กทรงด้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม รายการเลขที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3.0 แรงม้า 3 เฟส (3.8 kW) สูบปริมาณ ได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. ที่ความสูง 65 ม. รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน	1 เครื่อง		38,000.00	-	-	38,000.00	
				38,000.00		0.00	38,000.00	
				38,000.00		0.00	38,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-		2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ 2 ชั้น ขนาด 3.0 แรงม้า 3 เฟส (3.8 kW)	1 ตู้	13,000.00	13,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 2"	12 ท่อน	224.30	2,691.60	160.00	1,920.00	4,611.60	
5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.ม. หรือเบอร์ 16	160 ม.	80.00	12,800.00	5.00	800.00	13,600.00	
6	อุปกรณ์อื่นๆ ประสานระบบ	1 รายการ	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			29,991.60		6,220.00	36,211.60	
	รวมเงิน (1+2+3+4+5)			67,991.60		6,220.00	74,211.60	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3+4+5)						74,200.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทรงพล เสมอพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งเสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยผสมแป้น ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด

รายการเลขที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระบือ อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
2	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมเงิน			7,300.00		0.00	7,300.00	
	คิดเป็นเงิน						7,300.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายทรงพล เสมอพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายวีระชาติ เล็งแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....การประปาแบบไฟฟ้าภายนอก

รายการเลขที่ 18

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระปือ อำเภอบางพาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ รายละเอียดเฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระปือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ) ขยายเขตแรงต่ำ [] บักเสา คอร. ยาว...8.00...ม. (8,9 ม.)	0 ต้น	1,860.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	[] พาดสาย ยาว.....0.....ม.	0 ม.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
2	ขยายเขตแรงสูง [] บักเสา คอร. ยาว...12.00...ม. (12, 14 ม.)	0 ต้น	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....ม.	0 ม.	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด...30.KVA	0 ชุด		0.00	120,000.00	0.00	0.00	
3	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1 รายการ		0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	
	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0 รายการ		0.00	500.00	0.00	0.00	
	ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	0 รายการ		0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			0.00		4,700.00	4,700.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,700.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทรงพล เสมอพัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งเสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยผสมแป้น ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.

งานก่อสร้าง.....จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประจำ

รายการเลขที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 478/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจคอม้า ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อน ขนาด 10"	1 ตัว	460.00	460.00	-	-	460.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 ใบ ขนาด 12"	1 ชุด	410.00	410.00	-	-	410.00	
4	คีมล็อกขนาด 10" ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	380.00	380.00	-	-	380.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วย โลหะไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงร้งกลับ	1 อัน	210.00	210.00	-	-	210.00	
10	ตู้เหล็กบานเปิดคู่พร้อมขาตั้ง ขนาด 45 x 90 x 180 ซม. ๓ ไม่เกิน 0.05 ม. หรือตู้เหล็กบาน เลื่อนทึบ ขนาด 46.5" x 16" x 34.5"	1 ตู้	2,850.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
11	คลิ๊ปแอมป์ วัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) หรือดิจิตอล วัดความต้านทานกระแส ไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตัว	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวมเงิน			8,930.00		0.00	8,930.00	
	คิดเป็นเงิน						8,900.00	

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

(นายทรงพล เสมาคัด)

(นายวีระชาติ เสงี่ยม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ