

รายละเอียดและราคากลางโครงการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
1.	โครงการถมยกระดับด้วยดินถมพร้อมลงหินคลุกถนนสายเมรุวัดสุขุมเชื่อมหมู่ที่ 12 หมู่ที่ 6 ต.คลองกระปือ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยดินถมขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หลังกว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 760 ลบ.ม. และลงหินคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 456 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	442,000.- บาท	
2.	โครงการบุกเบิกถนนด้วยเครื่องจักรกลและลงดินถมพร้อมลงหินคลุกซอยโรงเรียนจิ น-ถนนสายเสม็ดเคอนบางคุระ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองกระปือ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยบุกเบิกด้วยเครื่องจักรกลให้ได้รูปถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และดินถมขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หลังกว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 760 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและลงหินคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 136 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	326,000.- บาท	

รายละเอียดและราคากลางโครงการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อำเภopakpang จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.สายริมคลองสุขุม 1 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองกระปือ อำเภopakpang จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบจ .นครศรีฯ เลขที่ 1/2543 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	333,000.- บาท	
4.	โครงการบุกเบิกถนนทางสาธารณะประโยชน์สายหน้าบ้านตาสุข - ถนนพุทธรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระปือ อำเภopakpang จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบุกเบิกด้วยเครื่องจักรกลให้ไ้ได้รูปถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. ดินถมขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หลังกว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ยาว 370 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ , ลงหินผ่านตะแกรงขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร หลังกว้างเฉลี่ย 3.60 เมตร ยาว 370 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินผ่านตะแกรงไม่ น้อยกว่า 171 ลบ.ม. และลงหินคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.60 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 370 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 157ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบพร้อมวางท่อ คสล .มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อนและวางแผ่นพื้นรองรับท่อ จำนวน 5 ตร.ม. ขาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ ภายนอก (ครึ่งหนึ่ง) ภายใน (ครึ่งหนึ่ง)พร้อมถมดินหลังท่อ 8 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	297,000.- บาท	

รายละเอียดและราคากลางโครงการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อำเภopakpang จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
5.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคลองกระปือ อำเภopakpang จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 3.00 เมตร ยาว 195 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 585 ตร.ม.และลงหินคลุกให้ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบจ.นครศรีฯ เลขที่ 1/2543 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	332,000.- บาท	