

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองตรงบน หมู่ที่ 5

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองตรงบน หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้าง คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. และลงหินคลุกโหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ เลขที่ 3/2557 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายริมคลองตรงบน หมู่ที่ 5 ต.คลองกระบือ อ.ปากพอง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.คลองกระบือ แบบเลขที่ 3/2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานทาง..... 1.1 งานป้ายรา.....	235,960.67	1.4019	330,793.27	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			330,793.27	
				คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ 313,000.00	

ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายทรงพล เสมापัท)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ตามที่ อบต.คลองกระบือให้กองช่างประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองตรงบน หมู่ที่ 5

ได้ประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ขอปรับลดราคาเหลือ 313,000.00.- บาท และเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายเดชนัดเดโช เปี้ยแดง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนด

(นายเดชนัดเดโช เปี้ยแดง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนด

(นายทรงพล เสมापัท)

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองตรงบน หมู่ที่ 5

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองตรงบน หมู่ที่ 5

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 เมตร

และลงวัสดุให้เล้าทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ เลขที่ 3/2557

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายริมคลองตรงบน หมู่ที่ 5 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.คลองกระบือ แบบเลขที่ 3/2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ประมาณราคาค่าการโดย นายพรพล เสมกพัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	26.00	ลบ.ม.	317.76	8,261.76	99.00	2,574.00	10,835.76	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ(Cube 240 Ksc.)	78.00	ลบ.ม.	2,138.32	166,788.96	306.00	23,868.00	190,656.96	
3	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	400.00	ตร.ม.	32.71	13,080.00	5.00	2,000.00	15,080.00	
4	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	0.139	ตัน	19,850.47	2,759.22	-	-	2,759.22	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	0.044	ตัน	22,289.72	980.74	-	-	980.74	
6	ค่าตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.183	ตัน	-	-	3,401.00	622.37	622.37	
7	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	43.93	307.51	-	-	307.51	
8	ท่อ PVC ขนาด Ø 1"	2.00	ฟุต	66.36	132.72	19.90	39.80	172.52	
9	ฝาอุดท่อ PVC ขนาด Ø 1"	20.00	อัน	5.00	100.00	-	-	100.00	
10	แอสฟัลต์	24.00	ลิตร	20.00	480.00	6.00	144.00	624.00	
11	หินคลุก+เกลี่ยเรียบ	20.00	ลบ.ม.	250.00	5,000.00	19.65	393.00	5,393.00	
12	ค่าขนส่งทรายหยาบ	20.00	ลบ.ม.	-	-	53.33	1,066.60	1,066.60	
13	ค่าขนส่งหินคลุก	20.00	ลบ.ม.	-	-	108.75	2,175.00	2,175.00	
14	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	5,187.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							235,960.67	ประมาณ 55 กม.

