

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ ส่วนโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านมารวย หมู่ที่ 8

โดยมีวัสดุหินผุ ฐานกว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 3.80 เมตร ยาว 560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.35 เมตร โดยใช้วัสดุหินผุ ไม่น้อยกว่า 1128 ลบ.ม. ลงวัสดุหินผ่านตะแกรง ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยมีวัสดุหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 255 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และลงวัสดุหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยมีวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 256 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านมารวย หมู่ที่ 8 ต.คลองกระปือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ - แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานทาง..... 1.1 งานป้ายฯลฯ..... เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	364,611.88	1.3574	494,924.16	
	รวม			494,924.16	

คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ 494,000.00

ตัวอักษร (สีเส้นกำกับหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายทรงพล เสมพัฒน์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน
ซอยบ้านมารวย หมู่ที่ 8 งบประมาณ 494,000.- บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และได้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัฐวุฒิ สมศรีพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายทรงพล เสมพัฒน์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายจิระศักดิ์ รักดี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านกรวย หมู่ที่ 8

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โดยใช้วัสดุหินผุ ฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ยาว 560 ม. หินเกลี้ยง 0.35 ม. โดยมีวัสดุหินผุ ไม่น้อยกว่า 1,128 ลบ.ม.

ลงวัสดุหินผ่านตะแกรง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.80 ม. ยาว 560 เมตร หินเกลี้ยง 0.10 เมตร โดยมีวัสดุหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 255 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

และลงวัสดุหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ยาว 560 เมตร หินเกลี้ยง 0.10 เมตร โดยมีวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 256 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

แบบ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยบ้านกรวย หมู่ที่ 8 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ประมาณราคาค่าการโดย นายทรงพล เสงมาพัฒน์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 (ราคานับมีมติเฉลี่ย 20.00-20.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินผุ+เกลี่ยเรียบ หินเกลี้ยง 0.40 ม.	1128.00	ลบ.ม.(แผ่น)	62.50	70,750.00	19.65	22,165.20	92,915.20	
2	ค่าขนส่งหินผุ	1128.00	ลบ.ม.(แผ่น)	-	-	97.27	109,720.56	109,720.56	
3	หินผ่านตะแกรง+เกลี่ยเรียบ หินเกลี้ยง 0.10 ม.	255.00	ลบ.ม.(แผ่น)	170.00	43,350.00	19.65	5,010.75	48,360.75	
4	ค่าขนส่งหินผ่านตะแกรง	255.000	ลบ.ม.(แผ่น)	-	-	97.27	24,803.85	24,803.85	
5	หินคลุก+เกลี่ยเรียบ หินเกลี้ยง 0.10 เมตร	256.000	ลบ.ม.(แผ่น)	230.00	58,880.00	19.65	5,030.40	63,910.40	ระยะทางขนส่งประมาณ 60 กม.
6	ค่าขนส่งหินคลุก	256.000	ลบ.ม.(แผ่น)	-	-	97.27	24,901.12	24,901.12	
7									
8									
9	รวมค่าวัสดุ-ค่าแรงงาน+ค่าเครื่องจักร							364,611.88	
10									
11									
12									
13									
	ยอดยกไป							364,611.88	

ยอดยกไป