

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. สาย เลียบคลองสุขุม
จากบ้านนายสนั่น สว่างพงษ์ จดวัดฝ้าพระบาท หมู่ที่ 8
โดยทำการก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว 402 เมตร ตามแบบแปลน อบต. คลองกระบือ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองสุขุมจากบ้านนายสนั่น สว่างพงษ์ จดวัดฝ้าพระบาท หมู่ที่ 8 ต.คลองกระบือ อ.ปากพอง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต. คลองกระบือ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานทาง..... 1.1 งานป้าย ฯลฯ.....	250,052.60	1.2782	319,617.23	
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			319,617.23	
				คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ	
				307,000.00	

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายทรงพล เสม้าพัฒน์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ตามที่ อบต.คลองกระบือให้ส่วนกองช่างประมาณการโครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองสุขุม
จากบ้านนายสนั่น สว่างพงษ์ จดวัดฝ้าพระบาท หมู่ที่ 8 ได้ประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ
อบต.คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอปรับลดราคาเหลือ 307,000.00 บาท และเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้
และยึดถือราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายเดชน์เดโช เปี้ยแดง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายเดชน์เดโช เปี้ยแดง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายทรงพล เสม้าพัฒน์)

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสะพาน

ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองสุขุม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

จากบ้านนายสนั่น สว่างพงษ์ จตวัตฝ่าพระบาท หมู่ที่ 8

โดยทำการก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 402 ม. ตามแบบแปลน อบต. คลองกระบือ

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง เลียบคลองสุขุม จากบ้านนายสนั่น สว่างพงษ์ จตวัตฝ่าพระบาท หมู่ที่ 8 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.คลองกระบือ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ประมาณราคาการโดย นายทรงพล เสงมาพัฒน์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.00-24.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-วางท่อซีเมนต์ ขนาด 100x50 ซม.	134.00	ท่อน	250.00	33,500.00	-	-	33,500.00	
	- แผ่นพื้น คสล. ขนาด 0.30x3.00 ม.	135.00	แผ่น	230.00	31,050.00	-	-	31,050.00	
	- แผ่นพื้น คสล. ขนาด 0.35x3.00 ม.	270.00	แผ่น	240.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
	- ตะแกรง wire mesh 0.20x0.20 ม.	362.00	ตร.ม.	32.50	11,765.00	-	-	11,765.00	
	- คอนกรีต	18.09	ลบ.ม.	2,138.32	38,682.20	-	-	38,682.20	
	- ไม้แบบ	40.20	ตร.ม.	135.00	5,427.00	-	-	5,427.00	ระยะทางโดย
	ค่าแรง 35%	1.00	งาน	-	-	64,828.40	64,828.40	64,828.40	ประมาณ 55 กม.
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							250,052.60	