

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ ส่วนโยธา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาตก-ขุนถนน

กว้าง 4.00 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่

ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบจ.นครศรีฯ เลขที่ 1/2543

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายนาตก-ขุนถนน หมู่ที่ 3 ต.คลองกระปือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบจ.นครศรีฯ

แบบเลขที่ 1/2543

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานทาง.....	254,816.07	1.3574	345,887.32	
	1.1 งานป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
	ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			348,887.32	
				คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ	
				348,000.00	

ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต. คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอปรับลดราคาคงเหลือ 330,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนด

(นายญาณ มุสิกเทศ)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนด

(นายจิระศักดิ์ ภักดี)

ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง อ.ปากพะนึ่ง จ.นครศรีธรรมราช

หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อย่ง นครศรีฯ เลขที่ 1/2543 พร้อมติดต่อบายประชาชนผู้มีโครงสร้างจำนวน 1 บ้าย

แบบ อบจ.นครศรีฯ แบบเลขที่ 1/2543

(ราคามามนตเซลเฉลี่ย 24.00-24.99 บาท/ลิตร)

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	37.50	ลบ.ม.	317.76	11,916.00	99.00	3,712.50	15,628.50	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ(Cube 240 Ksc.)	90.00	ลบ.ม.	1,850.47	166,542.30	306.00	27,540.00	194,082.30	
3	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20x0.20 ม.	600.00	ตร.ม.	32.71	19,626.00	5.00	3,000.00	22,626.00	
4	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	0.139	ตัน	20,186.92	2,805.98	-	-	2,805.98	เมื่อ 5%
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	0.044	ตัน	22,710.28	999.24	-	-	999.24	เมื่อ 5%
6	ค่าตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.183	ตัน	-	-	3,401.00	622.37	622.37	
7	ลาวตุ้มกเหล็ก	4.00	กก.	43.93	175.72	-	-	175.72	
8	ท่อ PVC ขนาด Ø 1"	2.00	ท่อน	66.36	132.72	19.90	39.80	172.52	
9	แอสฟัลต์	24.00	ลิตร	20.00	480.00	6.00	144.00	624.00	
10	หินคลุก+เกลี่ยเรียบ	26.00	ลบ.ม.	230.00	5,980.00	19.65	510.90	6,490.90	เมื่อ 25%
11	ค่าขนส่งทรายหยาบ	37.50	ลบ.ม.	-	-	53.33	1,999.88	1,999.88	ประมาณ 30 กม.
12	ค่าขนส่งหินคลุก	26.00	ลบ.ม.	-	-	105.91	2,753.66	2,753.66	ประมาณ 60 กม.
13	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	300.00	ม.	-	-	19.45	5,835.00	5,835.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								254,816.07	