

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.๕. แผ่นที่

ประเภทงาน.....ก่อสร้างอาคาร.....

เจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ.....

สถานที่ก่อสร้าง.. โรงครัววัดสุขุม.....ตำบล...คลองกระปือ.....อำเภอ...ปากพนัง.....จังหวัด...นครศรีธรรมราช.....

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ.....

แบบเลขที่.....รายการ.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....15.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. 2558.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	451,718.00		Factor. = 1.2726
		574,856.33		เงินย่ำล่วงหน้า 0%
				เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่างาน	574,856.33		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	ป้ายโครงการ	3,000.00		ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	577,856.33		
	คิดเป็นเงินประมาณ	577,000.00		
(ตัวอักษร) ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต. คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอปรับลดราคากลางเหลือ 544,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดฯ

(นายญาโณ มุสิกฤๅ)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดฯ

(นายจิระศักดิ์ ภักดี)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารโรงครัววัดศุภน...

สถานที่ก่อสร้าง... โรงครัววัดศุภน.....ประมาณการโดย...นายประสงค์ ช่วยเป็น.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...15...เดือน...กรกฎาคม.....พ.ศ. 2558.....ข้อมูลราคา...สำนักงานพาณิชย์จังหวัด,ตามราคาท้องตลาด.....

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลองกระบือ.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน, ปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
1.1	ค่ารื้อถอนอาคารเดิม	63	ตร.ม.	0	0	82	5,166	5,166	
1.2	ค่าปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม	0	0	3,000	3,000	3,000	
1.3	ค่าออกเสาเข็ม	70	ต้น	0	0	128	8,960	8,960	
1.4	ค่าขุดดินพร้อมถมกลับ	30	ลบ.ม.	0	0	125	3,750	3,750	
2	งานโครงสร้าง (ฐานราก,เสา,คาน,พื้น)								
2.1	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,450	1,450	398	398	1,848	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	19	ลบ.ม.	1,850.47	34,234	498	9,213	43,447	
2.3	ทรายหยาบ	6.5	ลบ.ม.	317.76	2,065	91	592	2,657	
2.4	เหล็ก SR24 RB Ø6	310	กก.	24.84	7,700	3.4	1,054	8,754	
2.5	เหล็ก SR24 RB Ø12	600	กก.	21.83	13,099	3.4	2,040	15,139	
2.6	เหล็ก SR24 DB Ø16	0	เส้น	0	0	35	0	0	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	43.93	659	5	75	734	
2.8	น้ำมัน(คิดค่าวัสดุ50%)	40	ลบ.ฟ.	532.71	21,308	150	6,000	27,308	
2.9	ไม้กระยาเสืแบบ(คิดค่าวัสดุ50%)	32	ลบ.ฟ.	430	13,760	0	0	13,760	
2.10	ตะปู	25	กก.	33.98	850	0	0	850	
3	งานโครงสร้างหลังคา								

รายการประมาณราคาทำก่อสร้าง อาคารโรงครัววัดสุชน...

สถานที่ก่อสร้าง... โรงครัววัดสุชน.....ประมาณการโดย... นายประสงค์ ช่วยเป็น.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....15.....เดือน.. กรกฎาคม.....พ.ศ. 2558.....ข้อมูลราคา...สำนักงานพาณิชย์จังหวัด,ตามราคาท้องตลาด.....

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
3.1	ค่ากระบือ้องชิดมนต์ล่อนคู่0.50X1.20 หน้า 5 มม.	324	แผ่น	49.54	16,051	16.8	5,443	21,494	
3.2	ครอบชั้นกระบือ้องชิดมนต์	41	แผ่น	50.94	2,089	0	0	2,089	
3.3	ครอบตามทาง	0	แผ่น	0	0	0	0	0	
3.4	ครอบหางมน	0	แผ่น	0	0	0	0	0	
3.5	เหล็กตัวซี 75 X 45 X 20 X 3.2	806	กก.	27.20	21,923	8.5	6,851	28,774	
3.6	เหล็กตัวซี 100 X 50 X 20 X 3.2	1,334.1	กก.	33.57	44,785	8.5	11,340	56,125	
3.7	เหล็กตัวซี 125 X 50 X 20 X 3.2	222	กก.	21.85	4,851	8.5	1,887	6,738	
3.8	เหล็กตัวซี 150 X 50 X 20 X 2.3	0	กก.	0	0	0	0	0	
3.9	เชิงชาย ไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	45	เมตร	38	1,725	35	1,589	3,314	
3.10	ปิดหัว ไม้สำเร็จรูป	25.6	ตร.ม.	180	4,601	54	1,380	5,981	
3.11	ปิดนก	0	แผ่น	0	0	0	0	0	
3.12	รางระบายน้ำฝน PVC	32	เมตร	170	5,440	25	800	6,240	
3.13	ขอยึดและอุปกรณ์โครงหลังคา	689	เมตรรวม	5	3,101	0	0	3,101	
3.14	ค่าแรงงานเชื่อมโครงหลังคาพร้อมมุมกระบือ้อง	0	ตร.ม.	0	0	0	0	0	
4	งานผิวพื้น								
4.1	พื้นกระบือ้องเคลือบ ขนาด12"X12"(รวมปูนทราย)	97	ตร.ม.	300	29,100	125	12,125	41,225	
4.2	พื้นกระบือ้องเคลือบ ขนาด8"X8"(รวมปูนทราย)	0	ตร.ม.	0	0	0	0	0	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูลราคา... ด้านงานพาณิชย์จังหวัด, ตามราคาท้องตลาด

ข้อมูลราคา...สำนักงานพาณิชย์จังหวัด,ตามราคาท้องตลาด.....

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารโรงครัววัดสุขุม...

สถานที่ก่อสร้าง... โรงครัววัดสุขุม.....ประมาณการโดย...นายประสงค์ ช่วยเป็น.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...15...เดือน...กรกฎาคม.....พ.ศ. 2558.....ข้อมูลราคา...สำนักงานพาณิชย์จังหวัด,ตามราคาท้องตลาด.....

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
8	งานประตู่-หน้าต่าง								
8.1	ป.1	1	ชุด	2,500	2,500	150	150	2,650	
8.2	ป.2	0	ชุด	-	0	250	0	0	
8.3	น.1	1	ชุด	3,000	3,000	250	250	3,250	
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	ชักน้ำ	2	ชุด	125	250	25	50	300	
9.2	ท่อ pvc Ø3/4"	4	ท่อน	57.94	231.76	0	0	231.76	
9.3	ข้องอ 90°	4	ตัว	7.48	29.92	0	0	29.92	
9.4	กาบประสาน	1	กบ.	75	75	0	0	75	
9.5	ท่อ pvc Ø4"	1	ท่อน	570.09	570.09	30	30	600.09	
9.4	กิปรีด	10	ตัว	5	50	0	0	50	
9.5	ข้อต่อตรงเกลียว 1 1/2"	2	ตัว	35	70	10	20	90	
10	งานระบบไฟฟ้า								
10.1	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2X36 w.	8	ชุด	650	5,200	135	1,080	6,280	
10.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	2,500	2,500	500	500	3,000	
10.3	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	4	ชุด	25.23	100.92	150	600	700.92	

สถานพิกอสร้าง... โรงครัววัดสุชุม..... ประมาณาการ โดย..... นายประครอง ช่วยเป็น.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อมูลราคา...สำนักงานพาณิชย์จังหวัด...ตามราคาท้องตลาด

เข้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
10.4	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดสี่ขั้ว	4	ชุด	25.23	100.92	150	600	700.92	
10.5	สายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (เดินร้อยท่อ PVC)	1	รายการ	2,500	2,500	0	0	2,500	
10.6	ไฟฟลูออเรสเซนต์	0	ชุด	3,500	0	150	0	0	
10.7	ถังเก็บพลังงานชนิดมือถือ	0	ชุด	2,500	0	0	0	0	
11	งานระบบสุขาภิบาล								
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	0	ชุด	12,000	0	3500	0	0	
11.2	ถังตกตะกอนสำเร็จรูป	0	ชุด	4,000	0	700	0	0	
11.3	บ่อตกตะกอนและไขมัน	0	ชุด	1,500	0	300	0	0	
11.4	บ่อบำบัด คสล.	2	ชุด	1,800	3,600	100	200	3,800	
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø0.40 x1.00 ม.	10	ชุด	574.77	5,747.70	212.66	2,126.60	7,874.30	
11.6	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	0	เหมา	-	0	0	0	0	
12	งานตกแต่งอาคารอื่นๆ								
12.1	ค่างานตกแต่งอาคาร (ซึ่ง ฝังอาหาร+กับอุปกรณ์	11	เมตร	2,000	22,400	800	8,960	31,360	
12.2	ค่าบำรุงระบบอย่างต่ำงาน+ค่าติดตั้งอุปกรณ์	7	ตร.ม.	300	2,100	120	840	2,940	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							451,718	