

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ ส่วนโยธา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางอิฐ

กว้าง 4.00 ม.ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 688 ตร.ม.และลงหินคลุก
ไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบจ.นครศรีฯ เลขที่ 1/2543
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านบางอิฐ หมู่ที่ 10 ต.คลองกระปือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบจ.นครศรีฯ

แบบเลขที่ 1/2543

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานทาง..... 1.1 งานป้ายฯลฯ.....	291,460.77 3,000.00	1.3574 -	395,628.84 3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			398,628.84	
คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ				398,000.00	

ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต. คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอปรับลดราคาคงเหลือ 377,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิชาญ อนุมาศ)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดฯ
(นายญาณ มุสิกตะ)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดฯ
(นายจิระศักดิ์ ภักดี)

ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง อ.ปากพะนึ่ง จ.นครศรีธรรมราช

หรือตามสภาพพบๆ ตามแบบแปลน อยางนครศรีฯ เลขที่ 1/2543 พรอมติดตงบายประชาสัมพนธ์โครงการจํานวน 1 บาย

แบบ อบจ.นครศรีฯ แบบเลขที่ 1/2543

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.00-24.99 บาท/ลิตร)

หน้า:๒๓๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	43.00	ลบ.ม.	317.76	13,663.68	99.00	4,257.00	17,920.68	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ(Cube 240 Ksc.)	103.00	ลบ.ม.	1,850.47	190,598.41	306.00	31,518.00	222,116.41	
3	เหล็กตะแกรงสำหรับปูขนาด Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	688.00	ตร.ม.	32.71	22,504.48	5.00	3,440.00	25,944.48	
4	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	0.152	ตัน	20,186.92	3,068.41	-	-	3,068.41	เมื่อ 5%
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	0.044	ตัน	22,710.28	999.24	-	-	999.24	เมื่อ 5%
6	ค่าตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.196	ตัน	-	-	3,401.00	666.59	666.59	
7	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	43.93	219.65	-	-	219.65	
8	ท่อ PVC ขนาด Ø 1"	2.00	ท่อน	66.36	132.72	19.90	39.80	172.52	
9	แอสฟัลต์	27.00	ลิตร	20.00	540.00	6.00	162.00	702.00	
10	หินลูกกลิ้งละเอียด	30.00	ลบ.ม.	230.00	6,900.00	19.65	589.50	7,489.50	เมื่อ 25%
11	ค่าขนส่งทรายหยาบ	43.00	ลบ.ม.	-	-	53.33	2,293.19	2,293.19	ประมาณ 30 กม.
12	ค่าขนส่งหินคลุก	30.00	ลบ.ม.	-	-	105.91	3,177.30	3,177.30	ประมาณ 60 กม.
13	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	344.00	ม.	-	-	19.45	6,690.80	6,690.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								291,460.77	