



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายละเอียดและราคากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้จัดทำราคากลางโครงการบุกเบิกถนนด้วยเครื่องจักรกล พร้อมวางท่อ คสล.มอก ชั้น3 สายบางหมั่น หมู่ที่ 10 ตำบลคลองกระปือ อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.ถมดินฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หลังกว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 507 ลบ.ม.หินผ่านตะแกรงขนาดฐานกว้าง 3.80 เมตร หลังกว้างเฉลี่ย 3.60 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 115 ลบ.ม. หินคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.60 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 106 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตามลำดับ และวางท่อ คสล.มอก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ 6 ท่อน ตอกเสาเข็มไม้รองรับแผ่นพื้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4" x 4.00 เมตร จำนวน 12 ต้น และวางแผ่นพื้นรองรับท่อและเสาไม้สน จำนวน 8 ตร.ม.และยาแนวรอยต่อท่อภายนอก(ครึ่งหนึ่ง)ภายใน(ครึ่งหนึ่ง) พร้อมถมดินหลังท่อ 24 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการจัดจ้างรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนด้วยเครื่องจักรกล พร้อมวางท่อ คสล.มอก ชั้น3 สายบางหมัน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองกระปือ อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 280,000.- บาท(สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการบุกเบิกถนนด้วยเครื่องจักรกล พร้อมวางท่อ คสล.มอก ชั้น3 สายบางหมัน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองกระปือ อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.ถมดินฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หลังกว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 507 ลบ.ม. หินผ่านตะแกรงขนาดฐานกว้าง 3.80 เมตร หลังกว้างเฉลี่ย 3.60 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 115 ลบ.ม. หินคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.60 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 106 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตามลำดับ และวางท่อ คสล.มอก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ 6 ท่อน ตอกเสาเข็มไม้รองรับแผ่นพื้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4" x 4.00 เมตร จำนวน 12 ต้น และวางแผ่นพื้นรองรับท่อและเสาไม้สน จำนวน 8 ตร.ม. และยาแนวรอยต่อท่อภายนอก (ครึ่งหนึ่ง) ภายใน (ครึ่งหนึ่ง) พร้อมถมดินหลังท่อ 24 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 270,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1. แบบ ปร.4, ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายรัฐวุฒิ สมักรพงศ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	เป็นประธานกรรมการ
6.2 นายทรงพล เสมอพัฒน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
6.3 นายจิระศักดิ์ ภักดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ