

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ ส่วนโยธา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนด้วยเครื่องจักรกล พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 สายบางหมื่น
บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 250 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.ถมดินขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หลังกว้างเฉลี่ย
3.80 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.40 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 507 ลบ.ม.,หินผ่านตะแกรงขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.
หลังกว้างเฉลี่ย 3.60 ม. ยาว 250 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 115 ลบ.ม.,หินคลุกขนาดฐาน
กว้างเฉลี่ย 3.60 ม.ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 250 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 106 ลบ.ม.
พร้อมเกลี่ยเรียบตามลำดับ และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.80x1.00 ม.จำนวน 1 จุด 6 ท่อน,ตอกเสาเข็มไม้รองรับแผ่นพื้น
ขนาด $\varnothing$ 4"x4.00 ม.จำนวน 12 ต้น และวางแผ่นพื้นรองรับท่อจำนวน 8 ตร.ม.ยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ ภายนอก(ครึ่งหนึ่ง)
ภายใน(ครึ่งหนึ่ง)พร้อมถมดินหลังท่อ 24 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายบางหมื่น หมู่ที่ 10 ต.คลองกระปือ อ.ปากพะนึ่ง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ - แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานทาง..... 1.1 งานท่อ -อำนวยการ+กำไร 15.73 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ป้ายโครงการ	178,335.26 22,476.58	1.3574 1.2509	242,072.27 28,115.95	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			270,188.22	
				คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ	
				270,000.00	

ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายทรงพล เสมพัฒน์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนน
ด้วยเครื่องจักรกล พร้อมวางท่อ คสล มอก.ชั้น 3 สายบางหมื่นหมู่ที่ 10 งบประมาณ 270,000.- บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และได้ยึดถือเป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัฐภูมิ สมศรีพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายทรงพล เสมพัฒน์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายจีระศักดิ์ ภัคดี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูคลองด้วยเครื่องจักรกล พร้อมวางท่อ คลส.มอกชั้น 3

สายบางหมื่น

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

ขุดลอกคูคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 250 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.ถมดินขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.80 ม. หลังกว้างเฉลี่ย 3.60 ม. ยาว 250 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 507 ลบ.ม., หินผาตะแกรงขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.80 ม. หลังกว้างเฉลี่ย 3.60 ม. ยาว 250 ม.หรือมีปริมาตรหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 115 ลบ.ม., หินคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.60 ม. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 250 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 106 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตามลำดับ และวางท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x1.00 ม. จำนวน 1 จุด 6 ท่อน, ตอกเสาเข็มไม้รองรับแผ่นพื้น ขนาด Ø 4"x4.00 ม. จำนวน 12 ต้น และวางแผ่นพื้นรองรับท่อจำนวน 8 ตร.ม. ยาวรวมรอยต่อท่อทุกรอยต่อ ภายนอก(ครึ่งหนึ่ง) ภายใน(ครึ่งหนึ่ง) พร้อมถมดินหลังท่อ 24 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายบางหมื่น หมู่ที่ 10 ต.คลองกระป๋อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

ประมาณราคาค่าการโดย นายพรพพล เสม้าพัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

แบบ - แบบเลขที่ -

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.00-21.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานท่อ								
	2.1 ท่อคลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x1.00 ม.	6.00	ท่อน	1,210.28	7,261.68	-	-	7,261.68	ระยะทางโดยประมาณ 60 กม.
	2.2 แผ่นพื้นสำเร็จรูป	6.00	ตร.ม.	276.66	1,659.96	-	-	1,659.96	
	2.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	1.00	ถุง	141.58	141.58	-	-	141.58	
	2.4 ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	317.76	158.88	-	-	158.88	
	2.5 ดินถม	24.00	ลบ.ม.	62.50	1,500.00	-	-	1,500.00	
	2.6 ค่าขนส่งดินถม	24.00	ลบ.ม.	-	-	97.27	2,334.48	2,334.48	
	2.7 เสาค้ำไม้ ขนาด Ø 4"x4.00 ม.	12.00	ต้น	85.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
2.8 ค้ำรถแบล็คโฮ	4.00	ชม.	-	-	2,100.00	8,400.00	8,400.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานท่อ									22,476.58

หน่วย:บาท