

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ ส่วนโยธา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนด้วยเครื่องจักรกล พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 สายคอสะพานปากโอ-เขตสวนนายเลียบ
บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 70 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.,ปรับเกรดขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.ยาว 380 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,280 ตร.ม.ถมดินขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 5.50 ม.หลังกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 614 ลบ.ม.,
หินผ่านตะแกรงขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.หลังกว้างเฉลี่ย 4.50 ม. ยาว 450 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 267
ลบ.ม.,หินคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 4.50 ม.ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 450 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 229 ลบ.ม.
พร้อมเกลี่ยเรียบตามลำดับ และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00x1.00 ม.จำนวน 2 จุดๆ 9 ท่อน และวางแผ่นพื้นรองรับท่อจุดละ 9 ตร.ม.
ยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อภายนอก(ครึ่งหนึ่ง)ภายใน(ครึ่งหนึ่ง) พร้อมถมดินหลังท่อ 20 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายคอสะพานปากโอ-เขตสวนนายเลียบ หมู่ที่ 11 ต.คลองกระบือ อ.ปากพอง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ - แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานทาง1+2..... 1.1 งานท่อ - อำนวยความสะดวก+กำไร 15.73 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ป้ายโครงการ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	346,892.32	1.3574	470,871.63	
	รวม			470,871.63	
				คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ 470,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายทรงพล เสม้าพัฒน์)

นายช่างโยธา 6ว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนด้วย
เครื่องจักร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 สายคอสะพานปากโอ-เขตสวนนายเลียบ หมู่ที่ 11 งบประมาณ 470,000.- บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาครั้งนี้ และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวุฒิ สมัครพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายทรงพล เสม้าพัฒน์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายจิระศักดิ์ ภัคดี)

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง อ.ปากพะยูน จ.นครศรีธรรมราช

ภายนอก(ครึ่งหนึ่ง)ภายใน(ครึ่งหนึ่ง) 20 ลบ.ม.เฉลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

- แบบเลขที่ - แบบ

(ราคาน้ำมีตั้งแต่ 21.00-21.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
	1.1 ค่าเครื่องจักรกลหนัก	7.00	ชม.	-	-	2,100.00	14,700.00	14,700.00	
	1.2 ค่าเครื่องจักรกลรับกรด	2,280.00	ตร.ม.	-	-	3.26	7,432.80	7,432.80	
	1.3 ดินถม+เกลี่ยเรียบ	614.00	ลบ.ม.	62.50	38,375.00	19.65	12,065.10	50,440.10	เมื่อ 30%
	1.4 หินผ่านตะแกรง+เกลี่ยเรียบ	267.00	ลบ.ม.	170.00	45,390.00	19.65	5,246.55	50,636.55	เมื่อ 25%
	1.5 หินคลุก + เกลี่ยเรียบ	229.00	ลบ.ม.	230.00	52,670.00	19.65	4,499.85	57,169.85	เมื่อ 25%
	1.6 ค่าขนส่งดินถม	614.00	ลบ.ม.	-	-	99.43	61,050.02	61,050.02	ระยะทางโดย
	1.7 ค่าขนส่งหินผ่านตะแกรง	267.00	ลบ.ม.	-	-	99.43	26,547.81	26,547.81	ประมาณ 60 กม.
	1.8 ค่าขนส่งหินคลุก	229.00	ลบ.ม.	-	-	99.43	22,769.47	22,769.47	
	รวมค่าวัสดุเครื่องจักรและค่าแรงงาน						290,746.60	290,746.60	

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อ.ปากพะนึ่ง จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง
สายเคเบิลพาดปากโอ-เซตตานาญเลย์บ หมู่ที่ 11 ต.คลองกระบือ อ.ปากพูนัง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

เดือนที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

(ราคานำมือนต์เซลเฉลี่ย 21.00-21.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานท่อ								
	2.1 ท่อคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00x1.00 ม.	18.00	ท่อน	1,672.90	30,112.20	-	-	30,112.20	
	2.2 แผ่นพื้นสำเร็จรูป	18.00	ตร.ม.	286.66	5,159.88	-	-	5,159.88	
	2.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	2.00	ถุง	141.58	283.16	-	-	283.16	
	2.4 ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	317.76	158.88	-	-	158.88	
	2.5 ดินถม	20.00	ลบ.ม.	62.50	1,250.00	19.65	393.00	1,643.00	ระยะทางโดย
	2.6 ค่าขนส่งดินถม	20.00	ลบ.ม.	-	-	99.43	1,988.60	1,988.60	ประมาณ 60 กม.
2.7 ค่ารถแบ็กโฮ	8.00	ชม.	-	-	2,100.00	16,800.00	16,800.00		
รวมค่าวัสดุค่าเครื่องจักรและค่าแรงงาน								56,145.72	