



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ**  
**เรื่อง รายละเอียดและราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย) มีรายละเอียดการก่อสร้างและปริมาณงานดังนี้

๑. งานถมดิน ขนาดพื้นที่ ๔,๘๐๐ ตร.ม. สูง ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลน อบต. คลองกระบือ

๒. อาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต. คลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. เสาธงชาติ สูง ๙ เมตร ตามแบบมาตรฐาน สำนักและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

๔. โรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ

๕. รั้วและป้ายสำนักงาน ความยาวรวม ๒๓๒.๗๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ

๖. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยจ่ายจากเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.คลองกระปือ ตำบลคลองกระปือ อำเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๘๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

### ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ งานถมดิน ขนาดพื้นที่ ๔,๘๐๐ ตร.ม. สูง ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ลบ.ม.  
ตามแบบแปลน อบต. คลองกระปือ

๔.๒ อาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒.๕๐ เมตร ตามแบบ  
แปลน อบต. คลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔.๓ เสาธงชาติ สูง ๙ เมตร ตามแบบมาตรฐาน สำนักและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

๔.๔ โรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร ตามแบบแปลน  
อบต.คลองกระปือ

๔.๕ รั้วและป้ายสำนักงาน ความยาวรวม ๒๓๒.๗๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองกระปือ

๔.๖ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง  
หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองกระปือ

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๙,๙๘๘,๑๗๙.-บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสน  
แปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

### ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบ พร. ๖

๖.๒ แบบ พร. ๕ (ก), พร.๕ (ข)

๖.๓ แบบ พร.๔

### ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๗.๒ นายสุธรรม แด่ตระกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ นายอดิศักดิ์ นพรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เป็นประธานกรรมการ

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

ที่ นศ. ๗๔๕๐๓/๐๓๕ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระปือ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้มีคำสั่ง ที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระปือ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง ก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระปือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินราคากลาง ๑๙,๙๘๘,๑๗๙.๐๐ บาท (-สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท-) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๓๐ วัน จำนวนงวดงาน ๕ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕ และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายสุธรรม แต่ตระกูล)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ นพรัตน์)

ความเห็น

- .....  
- .....

(นางดวงกมล ปาลเกลี้ยง)

รองปลัด อบต.คลองกระปือ รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
☒ เห็นชอบและดำเนินการต่อไป  
☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ .....

(นายไตรรัตน์ คงโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ  
วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                     |                                                                                                                                              |                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน                        | อาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น (กลุ่มงานที่ 1)                                                                                        |                                      |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง             | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |                                      |
| สถานที่ก่อสร้าง                     | ตำบล                                                                                                                                         | คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช |
|                                     | ตำบล                                                                                                                                         | คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช |
| หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ                                                                            |                                      |
| คำนวณราคากลางโดย                    | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                                                                      | เมื่อวันที่                          |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                          | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                 |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม            |       | รวม   |              |           |              |           | 1,508,832.00          |          |
| 2        | งานโครงสร้างวิศวกรรม            |       | รวม   |              |           |              |           | 6,817,195.70          |          |
| 3        | งานสถาปัตยกรรม                  |       | รวม   |              |           |              |           | 4,744,962.63          |          |
| 4        | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |       | รวม   |              |           |              |           | 294,378.45            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,947,302.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

อดิษฐ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:45



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน                                                      | หน่วย                                             | ค่าวัสดุ                                                      |                                                                          | ค่าแรงงาน                                                 |                                                                            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน                                                        | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                   | ราคาต่อหน่วย                                                  | จำนวนเงิน                                                                | ราคาต่อหน่วย                                              | จำนวนเงิน                                                                  |                                                                                 |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม<br>- งานดินถมพื้นที่ 4,800 ตร.ม. สูง 1.00 เมตร<br>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม                                                                                                                                                                              | 4,800.000                                                  | ลบ.ม.                                             | 314.34                                                        | 1,508,832.00                                                             | 0.00                                                      | 0.00                                                                       | 1,508,832.00                                                                    |          |
| 2        | งานโครงสร้างวิศวกรรม<br>- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน<br>ชนิดท่อนเดี่ยว ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 26.00 ม.<br>- งานดินขุด - ดินถม<br>- วัสดุรองก้นหลุมฐานราก<br>- คอนกรีตสวนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)<br>- คอนกรีตโครงสร้างสวนผสม 1 : 2 : 4<br>งานแบบหล่อ<br>- ไม่แบบ | 26.000<br>85.000<br>68.000<br>28.000<br>200.000<br>896.000 | ท่อน<br>ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>ลบ.ฟ. | 19,170.15<br>0.00<br>700.93<br>1,577.72<br>1,836.68<br>575.70 | 498,423.90<br>0.00<br>47,663.24<br>44,176.16<br>367,336.00<br>515,827.20 | 1,725.00<br>125.00<br>91.00<br>398.00<br>498.00<br>542.00 | 44,850.00<br>10,625.00<br>6,188.00<br>11,144.00<br>99,600.00<br>485,632.00 | 543,273.90<br>10,625.00<br>53,851.24<br>55,320.16<br>466,936.00<br>1,001,459.20 |          |

อดิษฐ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:45

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                   | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                          |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | - ค่าแรงไม่แบบ                           | 1,793.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 133.00       | 238,469.00 | 238,469.00               |          |
|          | - ไม่เดรา                                | 269.000   | ลบ.ฟ. | 575.70       | 154,863.30 | 0.00         | 0.00       | 154,863.30               |          |
|          | - ไม่ค้ายัน                              | 350.000   | ตัน   | 100.00       | 35,000.00  | 0.00         | 0.00       | 35,000.00                |          |
|          | - ตะปู                                   | 441.000   | กก.   | 51.40        | 22,667.40  | 0.00         | 0.00       | 22,667.40                |          |
|          | งานเหล็กเสริม                            |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)      | 1,460.000 | กก.   | 28.42        | 41,491.74  | 4.10         | 5,986.00   | 47,477.74                |          |
|          | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร  |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)      | 7,160.000 | กก.   | 26.22        | 187,735.20 | 4.10         | 29,356.00  | 217,091.20               |          |
|          | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร  |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.30 (มอก.)     | 3.720     | ตัน   | 24.36        | 90.61      | 3,300.00     | 12,276.00  | 12,366.62                |          |
|          | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.30 (มอก.)     | 4.630     | ตัน   | 25,774.77    | 119,337.18 | 3,300.00     | 15,279.00  | 134,616.19               |          |
|          | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร |           |       |              |            |              |            |                          |          |

อดิษฐ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:45

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                 | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                        |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - [35.098.13] เหล็กเส้นกลมผิวขมย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | 6.350     | ตัน   | 35,098.13    | 222,873.12   | 2,900.00     | 18,415.00 | 241,288.13               |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวขมย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร             | 11.730    | ตัน   | 26,728.97    | 313,530.81   | 2,900.00     | 34,017.00 | 347,547.82               |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                                                          | 543.000   | กก.   | 68.84        | 37,380.12    | 0.00         | 0.00      | 37,380.12                |          |
|          | งานพื้น                                                                                |           |       |              |              |              |           |                          |          |
|          | - แผ่นพื้นสำเร็จรูป (300 Ksc)                                                          | 803.000   | ตร.ม. | 425.00       | 341,275.00   | 25.00        | 20,075.00 | 361,350.00               |          |
|          | งานโครงสร้างคานาเหล็กบุพรรณ                                                            |           |       |              |              |              |           |                          |          |
|          | - จีนัน เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร   | 5,810.000 | กก.   | 25.76        | 149,665.60   | 10.00        | 58,100.00 | 207,765.60               |          |
|          | - ตะเฆ เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร    | 1,570.000 | กก.   | 28.78        | 45,184.60    | 10.00        | 15,700.00 | 60,884.60                |          |
|          | - แป- เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 20 x 3.2 มม.                                             | 4,353.000 | กก.   | 550.00       | 2,394,150.00 | 10.00        | 43,530.00 | 2,437,680.00             |          |

อดิศักดิ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:45

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                    | จำนวน      | หน่วย  | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |              | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------|
|          |                                           |            |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    |                          |          |
| 3        | งานทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน                   | 1,278.000  | ตร.ม.  | 63.16        | 80,718.48    | 38.00        | 48,564.00    | 129,282.48               |          |
|          | - งานทาสีน้ำมันกันสนิม                    | -          | -      | 113,430.69   | 5,619,389.66 | 16,013.20    | 1,197,806.00 | 6,817,195.70             |          |
|          | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม                |            |        |              |              |              |              |                          |          |
|          | งานสถาปัตยกรรม                            |            |        |              |              |              |              |                          |          |
|          | งานหลังคา                                 |            |        |              |              |              |              |                          |          |
|          | - กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)          | 10,425.000 | แผ่น   | 12.62        | 131,563.50   | 0.00         | 0.00         | 131,563.50               |          |
|          | - ครอบปูนปั้น                             | 171.000    | ม.     | 39.25        | 6,711.75     | 0.00         | 0.00         | 6,711.75                 |          |
|          | - แผ่นปิดรอยต่อ                           | 20.000     | เมตร   | 400.00       | 8,000.00     | 0.00         | 0.00         | 8,000.00                 |          |
|          | - แผ่นสะท้อนความร้อน                      | 16.000     | มวน    | 3,800.00     | 60,800.00    | 1,000.00     | 16,000.00    | 76,800.00                |          |
|          | - สีแดงขอบกระเบื้อง                       | 15.000     | กระสอบ | 200.00       | 3,000.00     | 100.00       | 1,500.00     | 4,500.00                 |          |
|          | - ปูนสมไม้เนื้อแข็ง 1" x 10"              | 64.000     | เมตร   | 270.00       | 17,280.00    | 140.00       | 8,960.00     | 26,240.00                |          |
|          | - เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 12" + 1" x 12" | 199.000    | เมตร   | 700.00       | 139,300.00   | 94.00        | 18,706.00    | 158,006.00               |          |

อดิษฐ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:45

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                      | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                             |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ค่าแรงงูกระเบื้องหลังคา                                                                                   | 1,078.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 74.00        | 79,772.00 | 79,772.00                |          |
|          | - ตะขอยึดกระเบื้อง                                                                                          | 80.000    | กล่อง | 550.00       | 44,000.00  | 0.00         | 0.00      | 44,000.00                |          |
|          | - รางระบายน้ำ                                                                                               | 28.000    | เมตร  | 330.00       | 9,240.00   | 25.00        | 700.00    | 9,940.00                 |          |
|          | - ไม้ยอตปูนกลม (ตามแบบ)                                                                                     | 7.000     | ชุด   | 7,500.00     | 52,500.00  | 2,500.00     | 17,500.00 | 70,000.00                |          |
|          | <b>งานฝ้าเพดานและตกแต่ง</b>                                                                                 |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.              | 863.000   | ตร.ม. | 241.92       | 208,776.96 | 75.00        | 64,725.00 | 273,501.96               |          |
|          | - ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม. | 58.000    | ตร.ม. | 463.17       | 26,863.86  | 52.00        | 3,016.00  | 29,879.86                |          |
|          | - ฝ้าไม้เนื้อแข็ง 3/4 " x 4 "                                                                               | 448.000   | ตร.ม. | 1,200.00     | 537,600.00 | 162.00       | 72,576.00 | 610,176.00               |          |
|          | - ป้ายตัวอักษรสเตนเลส                                                                                       | 2.000     | ชุด   | 57,000.00    | 114,000.00 | 5,000.00     | 10,000.00 | 124,000.00               |          |
|          | - ราวจับบันไดสเตนเลส (ทางขึ้น)                                                                              | 2.400     | เมตร  | 2,000.00     | 4,800.00   | 161.00       | 386.40    | 5,186.40                 |          |

อดิศักดิ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                         | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                                                |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | - รวบรวมได้กับกระแทกสแตนเลส                                    | 13.500    | เมตร  | 150.00       | 2,025.00   | 0.00         | 0.00       | 2,025.00                 |          |
|          | - รวบรวมได้สแตนเลสพร้อม TOP ไม่น้อยแข็ง                        | 12.700    | เมตร  | 2,500.00     | 31,750.00  | 750.00       | 9,525.00   | 41,275.00                |          |
|          | งานผนังและตกแต่ง                                               |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)                              | 633.000   | ตร.ม. | 280.03       | 177,258.99 | 89.00        | 56,337.00  | 233,595.99               |          |
|          | - ผนังก่ออิฐฉาบปูนทำผิวทาสี                                    | 70.000    | ตร.ม. | 283.47       | 19,842.90  | 166.00       | 11,620.00  | 31,462.90                |          |
|          | งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ<br>ขนาด 8"x 8" |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - ผนังฉาบปูนทำผิวทาสี                                          | 420.000   | ตร.ม. | 925.93       | 388,890.60 | 121.00       | 50,820.00  | 439,710.60               |          |
|          | - ผนังฉาบปูนผิวเรียบ                                           | 1,326.000 | ตร.ม. | 55.05        | 72,996.30  | 82.00        | 108,732.00 | 181,728.30               |          |
|          | - เสาคอนกรีตคานทับหลัง                                         | 430.000   | ม.    | 124.27       | 53,436.10  | 0.00         | 0.00       | 53,436.10                |          |
|          | - ผนังสำเร็จรูปพร้อมประตู D10                                  | 25.500    | เมตร  | 2,200.00     | 56,100.00  | 150.00       | 3,825.00   | 59,925.00                |          |
|          | - บัวปูนรอบกระเบื้อง                                           | 110.000   | เมตร  | 120.00       | 13,200.00  | 60.00        | 6,600.00   | 19,800.00                |          |
|          | - บัวปูนหนา 0.10 ม.                                            | 93.000    | เมตร  | 110.00       | 10,230.00  | 0.00         | 0.00       | 10,230.00                |          |

อดิศักดิ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:45

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                       |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ผนังอิฐบล็อกแก้ว<br>งานพื้นและตกแต่ง                | 240.000 | ตร.ม. | 1,371.44     | 329,145.60 | 0.00         | 0.00      | 329,145.60               |          |
|          | - พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x<br>12" | 78.000  | ตร.ม. | 324.89       | 25,341.42  | 0.00         | 0.00      | 25,341.42                |          |
|          | - พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x<br>8"   | 57.000  | ตร.ม. | 326.81       | 18,628.17  | 0.00         | 0.00      | 18,628.17                |          |
|          | - พื้นทำผิวหินขัด                                     | 880.000 | ตร.ม. | 641.53       | 564,546.40 | 0.00         | 0.00      | 564,546.40               |          |
|          | - พื้นผิวขัดหยาบ                                      | 36.000  | ตร.ม. | 112.77       | 4,059.72   | 0.00         | 0.00      | 4,059.72                 |          |
|          | - พื้นผิวขัดเรียบ                                     | 236.000 | ตร.ม. | 139.14       | 32,837.04  | 0.00         | 0.00      | 32,837.04                |          |
|          | - พื้นปูแผ่นหินแกรนิต (ในประเทศ) ขนาด 60 x<br>60 ซม.  | 18.000  | ตร.ม. | 2,807.74     | 50,539.32  | 0.00         | 0.00      | 50,539.32                |          |
|          | งานประตูและหน้าต่าง                                   |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - D1                                                  | 1.000   | ชุด   | 60,000.00    | 60,000.00  | 0.00         | 0.00      | 60,000.00                |          |
|          | - D2                                                  | 1.000   | ชุด   | 25,000.00    | 25,000.00  | 0.00         | 0.00      | 25,000.00                |          |

อดิศักดิ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |        |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| - D3     |        | 1.000  | ชุด   | 7,500.00     | 7,500.00   | 0.00         | 0.00      | 7,500.00                 |          |
| - D4     |        | 3.000  | ชุด   | 10,500.00    | 31,500.00  | 0.00         | 0.00      | 31,500.00                |          |
| - D5     |        | 4.000  | ชุด   | 8,500.00     | 34,000.00  | 0.00         | 0.00      | 34,000.00                |          |
| - D6     |        | 4.000  | ชุด   | 13,500.00    | 54,000.00  | 0.00         | 0.00      | 54,000.00                |          |
| - D7     |        | 4.000  | ชุด   | 6,000.00     | 24,000.00  | 0.00         | 0.00      | 24,000.00                |          |
| - D8     |        | 1.000  | ชุด   | 4,500.00     | 4,500.00   | 0.00         | 0.00      | 4,500.00                 |          |
| - W1     |        | 18.000 | ชุด   | 15,000.00    | 270,000.00 | 0.00         | 0.00      | 270,000.00               |          |
| - W2     |        | 21.000 | ชุด   | 4,000.00     | 84,000.00  | 0.00         | 0.00      | 84,000.00                |          |
| - W3     |        | 1.000  | ชุด   | 3,500.00     | 3,500.00   | 0.00         | 0.00      | 3,500.00                 |          |
| - W4     |        | 5.000  | ชุด   | 2,500.00     | 12,500.00  | 0.00         | 0.00      | 12,500.00                |          |
| - W5     |        | 1.000  | ชุด   | 9,500.00     | 9,500.00   | 0.00         | 0.00      | 9,500.00                 |          |
| - W6     |        | 6.000  | ชุด   | 3,500.00     | 21,000.00  | 0.00         | 0.00      | 21,000.00                |          |
| - W7     |        | 1.000  | ชุด   | 1,500.00     | 1,500.00   | 0.00         | 0.00      | 1,500.00                 |          |
|          |        |        |       |              |            |              |           |                          |          |

อดิษฐ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                       |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - W8                                                  | 2.000  | ชุด   | 2,500.00     | 5,000.00  | 0.00         | 0.00      | 5,000.00                 |          |
|          | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ                           |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - โถส้วมแบบนั่งราบชนิดมีท่อน้ำพร้อมอุปกรณ์<br>(สีขาว) | 12.000 | ชุด   | 4,995.00     | 59,940.00 | 450.00       | 5,400.00  | 65,340.00                |          |
|          | - อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาเตอร์                          | 10.000 | ชุด   | 1,440.00     | 14,400.00 | 450.00       | 4,500.00  | 18,900.00                |          |
|          | - โถปัสสาวะชาย                                        | 6.000  | ชุด   | 1,040.00     | 6,240.00  | 450.00       | 2,700.00  | 8,940.00                 |          |
|          | - สายชำระ                                             | 12.000 | ชุด   | 200.00       | 2,400.00  | 70.00        | 840.00    | 3,240.00                 |          |
|          | - ที่ใส่กระดาษชำระ                                    | 12.000 | ชุด   | 300.00       | 3,600.00  | 120.00       | 1,440.00  | 5,040.00                 |          |
|          | - ตะแกรงดักกลิ่น                                      | 18.000 | ชุด   | 250.00       | 4,500.00  | 75.00        | 1,350.00  | 5,850.00                 |          |
|          | - กระฉีกเงา ขนาด 2x1 เมตร กรอบไม้                     | 2.000  | ชุด   | 3,000.00     | 6,000.00  | 70.00        | 140.00    | 6,140.00                 |          |
|          | - กระฉีกเงา ขนาด 1.7x1 เมตร กรอบไม้                   | 2.000  | ชุด   | 2,800.00     | 5,600.00  | 0.00         | 0.00      | 5,600.00                 |          |
|          | - เคาเตอร์ ค.ส.ล. บุหินแกรนิต                         | 7.800  | เมตร  | 3,000.00     | 23,400.00 | 1,000.00     | 7,800.00  | 31,200.00                |          |
|          | - ม้านั่ง ค.ส.ล. บุหินแกรนิต                          | 4.600  | เมตร  | 2,800.00     | 12,880.00 | 1,000.00     | 4,600.00  | 17,480.00                |          |

อดิศักดิ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                         | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 4        | - เคาน์เตอร์ คสล.บุหินแกรนิตเตรียมอาหาร                                        | 2.000   | เมตร  | 2,800.00     | 5,600.00     | 1,000.00     | 2,000.00   | 7,600.00                 |          |
|          | - Sink เตรียมอาหาร                                                             | 1.000   | ชุด   | 2,500.00     | 2,500.00     | 320.00       | 320.00     | 2,820.00                 |          |
|          | งานทาสี                                                                        |         |       |              |              |              |            |                          |          |
|          | - สีพลาสติกทาภายนอก                                                            | 663.000 | ตร.ม. | 64.78        | 42,949.14    | 34.00        | 22,542.00  | 65,491.14                |          |
|          | - สีพลาสติกชนิดทากายใน                                                         | 663.000 | ตร.ม. | 61.79        | 40,966.77    | 0.00         | 0.00       | 40,966.77                |          |
|          | - สีพลาสติกทาฝ้าเพดาน                                                          | 911.000 | ตร.ม. | 61.79        | 56,290.69    | 0.00         | 0.00       | 56,290.69                |          |
|          | รวมค่างานสถาปัตยกรรม                                                           | -       | -     | 289,993.39   | 4,150,030.23 | 15,840.00    | 594,932.40 | 4,744,962.63             |          |
|          | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง                                                |         |       |              |              |              |            |                          |          |
|          | งานเดินท่อโอสโตรก (PVC 8.5)                                                    |         |       |              |              |              |            |                          |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | 48.000  | เมตร  | 143.46       | 6,886.08     | 250.00       | 12,000.00  | 18,886.08                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                           | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว     | 68.000  | เมตร  | 143.46       | 9,755.28  | 120.00       | 8,160.00  | 17,915.28                |          |
|          | - FCO (Clean out) Ø 4"                                                           | 2.000   | ชุด   | 350.00       | 700.00    | 400.00       | 800.00    | 1,500.00                 |          |
|          | - อุปกรณ์ยึดท่อ , ต่อท่อ                                                         | 1.000   | งาน   | 11,868.00    | 11,868.00 | 3,560.00     | 3,560.00  | 15,428.00                |          |
|          | งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5 )                                                     |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว     | 104.000 | เมตร  | 143.46       | 14,919.52 | 0.00         | 0.00      | 14,919.53                |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว     | 68.000  | เมตร  | 87.22        | 5,930.96  | 75.00        | 5,100.00  | 11,030.96                |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว                    | 28.000  | เมตร  | 34.43        | 964.04    | 40.00        | 1,120.00  | 2,084.04                 |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว | 16.000  | เมตร  | 25.25        | 404.00    | 30.00        | 480.00    | 884.00                   |          |
|          | - P - Trap ขนาด 2"                                                               | 10.000  | อัน   | 350.00       | 3,500.00  | 90.00        | 900.00    | 4,400.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                          | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                 |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - อุปกรณ์ยึดท่อ, ต่อท่อ<br>งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)                            | 1.000   | งาน   | 11,868.00    | 11,868.00 | 3,560.00     | 3,560.00  | 15,428.00                |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว    | 24.000  | เมตร  | 87.22        | 2,093.28  | 0.00         | 0.00      | 2,093.28                 |          |
|          | - อุปกรณ์ยึดท่อ, ต่อท่อ<br>งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)                           | 1.000   | งาน   | 1,009.34     | 1,009.34  | 302.80       | 302.80    | 1,312.14                 |          |
|          | - ประตูกำแพงห้องเหล็ก ขนาด Ø 2"                                                 | 7.000   | อัน   | 1,184.00     | 8,288.00  | 400.00       | 2,800.00  | 11,088.00                |          |
|          | - อุปกรณ์ยึดท่อ, ต่อท่อ                                                         | 1.000   | งาน   | 680.00       | 680.00    | 2,794.93     | 2,794.93  | 3,474.93                 |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว | 40.000  | เมตร  | 47.66        | 1,906.40  | 30.00        | 1,200.00  | 3,106.40                 |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว   | 12.000  | เมตร  | 22.95        | 275.40    | 30.00        | 360.00    | 635.40                   |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว   | 200.000 | เมตร  | 25.25        | 5,050.00  | 40.00        | 8,000.00  | 13,050.00                |          |

อติชัย นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                     |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | งานเดินท่อน้ำฝน (PVC 8.5)                           |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5        | 20.000  | เมตร  | 87.22        | 1,744.40  | 0.00         | 0.00      | 1,744.40                 |          |
|          | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว                        |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5        | 80.000  | เมตร  | 143.46       | 11,476.56 | 100.00       | 8,000.00  | 19,476.56                |          |
|          | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว                        |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - RD Ø 3"                                           | 16.000  | ชุด   | 380.00       | 6,080.00  | 0.00         | 0.00      | 6,080.00                 |          |
|          | - อุปกรณ์ยึดท่อ, ตอม่อ                              | 1.000   | งาน   | 8,731.04     | 8,731.04  | 2,619.31     | 2,619.31  | 11,350.35                |          |
|          | งานระบบบำบัดน้ำเสียรอบอาคาร                         |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด 0.65 x 0.65 x 0.80 เมตร | 14.000  | บ่อ   | 3,500.00     | 49,000.00 | 1,050.00     | 14,700.00 | 63,700.00                |          |
|          | - ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก                      | 129.000 | เมตร  | 243.00       | 31,347.00 | 72.90        | 9,404.10  | 40,751.10                |          |
|          | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม.                       |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - บอดักไขมัน                                        | 1.000   | บ่อ   | 4,000.00     | 4,000.00  | 1,200.00     | 1,200.00  | 5,200.00                 |          |
|          | - บ่อบำบัดน้ำเสีย (1800 ลิตร )                      | 1.000   | บ่อ   | 6,800.00     | 6,800.00  | 2,040.00     | 2,040.00  | 8,840.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                       |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |                          |          |
| 5        | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | -      | -     | 51,954.41    | 205,277.30 | 18,804.94    | 89,101.14 |           | 294,378.45               |          |
|          | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร           |        |       |              |            |              |           |           |                          |          |
|          | - Load Center 3P 100A 24 C            | 1.000  | ชุด   | 7,000.00     | 7,000.00   | 2,100.00     | 2,100.00  |           | 9,100.00                 |          |
|          | - Pluging 3P 63A 10KA                 | 1.000  | ชุด   | 1,500.00     | 1,500.00   | 450.00       | 450.00    |           | 1,950.00                 |          |
|          | - Pluging 1P 6 KA                     | 21.000 | ชุด   | 128.00       | 2,688.00   | 38.40        | 806.40    |           | 3,494.40                 |          |
|          | - Ground System                       | 1.000  | ชุด   | 620.00       | 620.00     | 186.00       | 186.00    |           | 806.00                   |          |
|          | - โคมไฟตะแกรง Flu 2 x 36 w            | 34.000 | ชุด   | 1,200.00     | 40,800.00  | 135.00       | 4,590.00  |           | 45,390.00                |          |
|          | - โคมไฟเพระยา                         | 2.000  | ชุด   | 3,500.00     | 7,000.00   | 1,000.00     | 2,000.00  |           | 9,000.00                 |          |
|          | - โคมไฟ Flu 1x18 W                    | 21.000 | ชุด   | 400.00       | 8,400.00   | 115.00       | 2,415.00  |           | 10,815.00                |          |
|          | - โคมไฟ Flu 1x36 W                    | 8.000  | ชุด   | 1,020.00     | 8,160.00   | 115.00       | 920.00    |           | 9,080.00                 |          |
|          | - โคมไฟ Downlight 11 W                | 59.000 | ชุด   | 260.00       | 15,340.00  | 115.00       | 6,785.00  |           | 22,125.00                |          |
|          | - โคมไฟ Floodlight MH 400 W           | 4.000  | ชุด   | 3,500.00     | 14,000.00  | 0.00         | 0.00      |           | 14,000.00                |          |

อดิษฐ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:45

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                         |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - Single Switch 16 A 250 V              | 28.000    | ชุด   | 55.20        | 1,545.60  | 80.00        | 2,240.00  | 3,785.60                 |          |
|          | - Double Switch 16A 250 V               | 1.000     | ชุด   | 61.00        | 61.00     | 80.00        | 80.00     | 141.00                   |          |
|          | - Duplexreceptcle 2P+E 16A 220A         | 25.000    | ชุด   | 145.00       | 3,625.00  | 90.00        | 2,250.00  | 5,875.00                 |          |
|          | - Telephone Receptacle                  | 8.000     | ชุด   | 108.00       | 864.00    | 90.00        | 720.00    | 1,584.00                 |          |
|          | - VAF 2 x 1.5 SQ.MM                     | 1,750.000 | ม.    | 13.31        | 23,292.50 | 12.00        | 21,000.00 | 44,292.50                |          |
|          | - VAF 2 x 2.5 SQ.MM                     | 800.000   | เมตร  | 20.09        | 16,072.00 | 14.00        | 11,200.00 | 27,272.00                |          |
|          | - VAF 2 x 2.5/1.5 SQ.MM                 | 400.000   | เมตร  | 14.22        | 5,688.00  | 14.00        | 5,600.00  | 11,288.00                |          |
|          | - VAF 2 x 2.5/2.5 SQ.MM                 | 800.000   | เมตร  | 36.26        | 29,008.00 | 0.00         | 0.00      | 29,008.00                |          |
|          | - ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/4                  | 250.000   | เมตร  | 19.25        | 4,812.50  | 5.78         | 1,443.75  | 6,256.25                 |          |
|          | - ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2."                | 450.000   | เมตร  | 17.00        | 7,650.00  | 5.10         | 2,295.00  | 9,945.00                 |          |
|          | <b>Lighting &amp; Receptacle ชั้น 2</b> |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - Load Center 3P 18C                    | 1.000     | ชุด   | 6,000.00     | 6,000.00  | 1,800.00     | 1,800.00  | 7,800.00                 |          |
|          | - Pluging 1P 6KA                        | 18.000    | ชุด   | 128.00       | 2,304.00  | 38.40        | 691.20    | 2,995.20                 |          |

อติชัย นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:45

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                             | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                    |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - โคมไฟตะแกรง Flu 2x 36 W          | 40.000    | ชุด   | 1,200.00     | 48,000.00 | 135.00       | 5,400.00  | 53,400.00                |          |
|          | - โคมไฟพระยา                       | 2.000     | ชุด   | 3,500.00     | 7,000.00  | 1,000.00     | 2,000.00  | 9,000.00                 |          |
|          | - โคมไฟ Flu 1 x18 W                | 20.000    | ชุด   | 400.00       | 8,000.00  | 115.00       | 2,300.00  | 10,300.00                |          |
|          | - โคมไฟ Downlight 11 W             | 38.000    | ชุด   | 260.00       | 9,880.00  | 115.00       | 4,370.00  | 14,250.00                |          |
|          | - Single Switch 16 A 250 v         | 27.000    | ชุด   | 55.20        | 1,490.40  | 80.00        | 2,160.00  | 3,650.40                 |          |
|          | - Double Switch 16 A 250 V         | 1.000     | ชุด   | 61.00        | 61.00     | 80.00        | 80.00     | 141.00                   |          |
|          | - Duplexreceptacle 2P + E 16A 220A | 35.000    | ชุด   | 145.00       | 5,075.00  | 90.00        | 3,150.00  | 8,225.00                 |          |
|          | - Telephone Receptacle             | 12.000    | ชุด   | 108.00       | 1,296.00  | 90.00        | 1,080.00  | 2,376.00                 |          |
|          | - VAF 2x1.5 SQ.MM                  | 1,950.000 | เมตร  | 13.31        | 25,954.50 | 12.00        | 23,400.00 | 49,354.50                |          |
|          | - VAF 2x2.5 SQ.MM                  | 800.000   | เมตร  | 20.09        | 16,072.00 | 14.00        | 11,200.00 | 27,272.00                |          |
|          | - VAF 2x2.5 /1.5 SQ.MM             | 400.000   | เมตร  | 14.22        | 5,688.00  | 14.00        | 5,600.00  | 11,288.00                |          |
|          | - VAF 2x2.5 /2.5 SQ.MM             | 1,200.000 | เมตร  | 36.26        | 43,512.00 | 14.00        | 16,800.00 | 60,312.00                |          |
|          | - THW 16 SQ.MM                     | 100.000   | เมตร  | 61.97        | 6,197.00  | 18.59        | 1,859.10  | 8,056.10                 |          |
|          |                                    |           |       |              |           |              |           |                          |          |

อติชัย นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:45

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | - ทอร้อยสายไฟ PVC 3/4             | 250.000 | เมตร  | 19.25        | 4,812.50   | 5.78         | 1,443.75   | 6,256.25                 |          |
|          | - ทอร้อยสายไฟ PVC 1/2"            | 500.000 | เมตร  | 17.00        | 8,500.00   | 5.10         | 2,550.00   | 11,050.00                |          |
|          | - สายล่อฟ้าพร้อม Ground System    | 2.000   | ชุด   | 8,000.00     | 16,000.00  | 0.00         | 0.00       | 16,000.00                |          |
|          | - Accessories                     | 1.000   | งาน   | 15,000.00    | 15,000.00  | 0.00         | 0.00       | 15,000.00                |          |
|          | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | -       | -     | 54,656.63    | 428,969.00 | 8,272.15     | 152,965.20 | 581,934.20               |          |
|          | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน             |         |       |              |            |              |            | 13,947,302.98            |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                                     |                                                                                                                                                    |            |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน                                        | รายการงานก่อสร้างต่างๆ (กลุ่มงานที่3)                                                                                                              |            |           |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                             | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |            |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                                     | ตำบล                                                                                                                                               | คลองกระบือ | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                  |                                                                                                                                                    |            |           |
| หน่วยงานกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ |                                                                                                                                                    |            |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ     |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
|                                       |                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |              |
| 1                                     | งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ |       | รวม   |              |           |              |           | 1,662,708.94          |              |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                                        |       |       |              |           |              |           |                       | 1,662,708.94 |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,662,708.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน                                                                           | หน่วย                                                                   | ค่าวัสดุ                                                                              |                                                                                             | ค่าแรงงาน                                                                           |                                                                                            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน                                                                        | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                         | ราคาต่อหน่วย                                                                          | จำนวนเงิน                                                                                   | ราคาต่อหน่วย                                                                        | จำนวนเงิน                                                                                  |                                                                                                 |          |
| 1        | งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ<br>งานเสาธง<br>- ขุดดินฐานรากและถมดิน<br>- อิฐหักระทุ่งแน่น<br>- วัสดุรองกันหลุม<br>- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5<br>- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4<br>- เสาค้ำคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง 0.15 x 6.00 เมตร<br>- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.<br>- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.<br>- ไม่แบบ 80% | 9.000<br>.500<br>1.000<br>.500<br>3.000<br>4.000<br>100.000<br>100.000<br>1.400 | ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>ตัน<br>กก.<br>กก.<br>ตร.ม. | 0.00<br>75.00<br>700.93<br>1,577.72<br>1,836.68<br>602.00<br>26.22<br>24.36<br>575.00 | 0.00<br>37.50<br>700.93<br>788.86<br>5,510.04<br>2,408.00<br>2,622.00<br>2,436.00<br>805.00 | 148.00<br>104.00<br>91.00<br>398.00<br>498.00<br>1,306.00<br>4.10<br>4.10<br>133.00 | 1,332.00<br>52.00<br>91.00<br>199.00<br>1,494.00<br>5,224.00<br>410.00<br>410.00<br>186.20 | 1,332.00<br>89.50<br>791.93<br>987.86<br>7,004.04<br>7,632.00<br>3,032.00<br>2,846.00<br>991.20 |          |

อดิษฐ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                          | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                 |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                   | 1.000 | กก.   | 68.84        | 68.84     | 0.00         | 0.00      | 68.84                    |          |
|          | - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (คาน้ำเงิน) Ø 1/2"      | 1.000 | ท่อน  | 238.32       | 238.32    | 0.00         | 0.00      | 238.32                   |          |
|          | - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (คาน้ำเงิน) Ø 3"        | 1.000 | ท่อน  | 2,125.70     | 2,125.70  | 0.00         | 0.00      | 2,125.70                 |          |
|          | - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (คาน้ำเงิน) Ø 4"        | 1.000 | ท่อน  | 3,097.20     | 3,097.20  | 0.00         | 0.00      | 3,097.20                 |          |
|          | - หัวบัวอลูมิเนียมสำเร็จรูปชุบโครเมียมขนาด 1/2" | 6.000 | อัน   | 500.00       | 3,000.00  | 500.00       | 3,000.00  | 6,000.00                 |          |
|          | - หัวบัวอลูมิเนียมสำเร็จรูปชุบโครเมียมขนาด 3"   | 1.000 | อัน   | 1,000.00     | 1,000.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 2,000.00                 |          |
|          | - หัวบัวอลูมิเนียมสำเร็จรูปชุบโครเมียมขนาด 4"   | 1.000 | อัน   | 1,500.00     | 1,500.00  | 1,500.00     | 1,500.00  | 3,000.00                 |          |
|          | - สายล่อฟ้าพรอม Ground System                   | 1.000 | ชุด   | 8,000.00     | 8,000.00  | 0.00         | 0.00      | 8,000.00                 |          |
|          | - ธงชาติไทย ขนาด 2x3 ม.พร้อมเชือก               | 1.000 | ชุด   | 600.00       | 600.00    | 0.00         | 0.00      | 600.00                   |          |
|          | <b>งานโรงจอดรถ</b>                              |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ขุดดินฐานรากและถมคืน                          | 5.400 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 148.00       | 799.20    | 799.20                   |          |
|          | - วัสดุรองก้นฐานราก                             | .450  | ลบ.ม. | 700.93       | 315.41    | 91.00        | 40.95     | 356.37                   |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5                         | .450  | ลบ.ม. | 1,577.72     | 709.97    | 398.00       | 179.10    | 889.07                   |          |

อดิศักดิ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                               | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                      |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4                                         | 41.450  | ลบ.ม. | 1,836.68     | 76,130.38 | 498.00       | 20,642.10 | 96,772.49                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                                        | 11.000  | กก.   | 68.84        | 757.24    | 0.00         | 0.00      | 757.24                   |          |
|          | - ตะปู                                                               | 9.000   | กก.   | 51.40        | 462.60    | 0.00         | 0.00      | 462.60                   |          |
|          | - ไม้แบบ                                                             | 18.380  | ลบ.ฟ. | 575.00       | 10,568.50 | 0.00         | 0.00      | 10,568.50                |          |
|          | - ค่าแรงไม้แบบ                                                       | 36.560  | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 133.00       | 4,862.48  | 4,862.48                 |          |
|          | - ไม้โครง                                                            | 7.920   | ลบ.ฟ. | 575.70       | 4,559.54  | 0.00         | 0.00      | 4,559.54                 |          |
|          | - J เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. | 32.000  | กก.   | 28.42        | 909.40    | 4.10         | 131.20    | 1,040.61                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.30 (มอก.)<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.  | 51.000  | กก.   | 26.22        | 1,337.22  | 3.30         | 168.30    | 1,505.52                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.30 (มอก.)<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. | 230.000 | กก.   | 24.36        | 5,602.80  | 3.30         | 759.00    | 6,361.80                 |          |
|          | - Crbo steel pipe Ø 2 1/2"                                           | 28.000  | ทอน   | 696.60       | 19,504.80 | 471.60       | 13,204.80 | 32,709.60                |          |
|          | - Crbo steel pipe Ø 3"                                               | 12.000  | ทอน   | 967.50       | 11,610.00 | 614.80       | 7,377.60  | 18,987.60                |          |

อดิษฐ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                             |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - หลังคา Metal Sheet No.26                  | 156.000 | ตร.ม. | 230.00       | 35,880.00  | 80.00        | 12,480.00 | 48,360.00                |          |
|          | - steel plate 8x8"หนา 9 มม.                 | 12.000  | แผ่น  | 250.00       | 3,000.00   | 75.00        | 900.00    | 3,900.00                 |          |
|          | - Boit steel Ø 3/4 " ยาว 6 ซม               | 48.000  | ตัว   | 55.00        | 2,640.00   | 16.50        | 792.00    | 3,432.00                 |          |
|          | - Stiffener Steel หนา 9 มม.เชื่อมโดยรอบ     | 48.000  | แผ่น  | 125.00       | 6,000.00   | 37.50        | 1,800.00  | 7,800.00                 |          |
|          | - เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.   | 390.000 | ตร.ม. | 33.50        | 13,065.00  | 5.00         | 1,950.00  | 15,015.00                |          |
|          | งานรั้วและป้ายสำนักงาน                      |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | งานรั้ว - ประตูรั้ว                         |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ขุดดินฐานรากและถมดิน                      | 202.100 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 99.00        | 20,007.90 | 20,007.90                |          |
|          | - เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง Dia.0.15 x 4.00 ม. | 283.000 | ต้น   | 407.00       | 115,181.00 | 126.00       | 35,658.00 | 150,839.00               |          |
|          | - วัสดุรองก้นหลุมฐานราก                     | 10.860  | ลบ.ม. | 700.93       | 7,612.09   | 91.00        | 988.26    | 8,600.36                 |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5                     | 10.860  | ลบ.ม. | 1,577.72     | 17,134.03  | 398.00       | 4,322.28  | 21,456.32                |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4                | 49.420  | ลบ.ม. | 1,836.68     | 90,768.72  | 498.00       | 24,611.16 | 115,379.89               |          |
|          | - ไม้แบบ(คิด 80 %)                          | 64.560  | ลบ.ฟ. | 575.00       | 37,122.00  | 0.00         | 0.00      | 37,122.00                |          |

อติชัย นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                             | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                    |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ค่าแรงไม่แบบ                                                     | 420.320   | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 133.00       | 55,902.56 | 55,902.56                |          |
|          | - ตะปู                                                             | 84.000    | กก.   | 51.40        | 4,317.60   | 0.00         | 0.00      | 4,317.60                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. | 570.000   | กก.   | 28.42        | 16,198.83  | 4.10         | 2,337.00  | 18,535.83                |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. | 1,227.000 | กก.   | 26.22        | 32,171.94  | 4.10         | 5,030.70  | 37,202.64                |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวข่อย SD.30 (มอก.)<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. | 1,377.000 | กก.   | 24.36        | 33,543.72  | 3.30         | 4,544.10  | 38,087.82                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                                      | 111.000   | กก.   | 68.84        | 7,641.24   | 0.00         | 0.00      | 7,641.24                 |          |
|          | - ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.                          | 129.360   | ตร.ม. | 198.42       | 25,667.61  | 0.00         | 0.00      | 25,667.61                |          |
|          | - ฉาบปูนผิวเรียบ                                                   | 372.800   | ตร.ม. | 75.87        | 28,284.33  | 82.00        | 30,569.60 | 58,853.94                |          |
|          | - สีสัณกะครีต ชนิดทากายนอก                                         | 372.800   | ตร.ม. | 64.78        | 24,149.98  | 38.00        | 14,166.40 | 38,316.38                |          |
|          | - Stainless Steel Pipe Ø 2"                                        | 95.000    | ทอน   | 1,095.00     | 104,025.00 | 328.50       | 31,207.50 | 135,232.50               |          |
|          | - Stainless Steel Pipe Ø 1"                                        | 173.000   | ทอน   | 540.00       | 93,420.00  | 162.00       | 28,026.00 | 121,446.00               |          |

อดิศักดิ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ฝาครอบสแตนเลส Ø 2"              | 511.000   | อัน   | 55.00        | 28,105.00 | 0.00         | 0.00      | 28,105.00                |          |
|          | - ครกแหลมสแตนเลส 1" (สีทอง)       | 1,095.000 | อัน   | 17.00        | 18,615.00 | 0.00         | 0.00      | 18,615.00                |          |
|          | - บอลกลิ้งรอยทอสแตนเลส 1" (สีทอง) | 2,919.000 | อัน   | 13.00        | 37,947.00 | 0.00         | 0.00      | 37,947.00                |          |
|          | - บานพับประตูแบบบุรอรอลูกปืน      | 8.000     | ชุด   | 100.00       | 800.00    | 0.00         | 0.00      | 800.00                   |          |
|          | - กลอนตั้งประตูรั้ว               | 4.000     | ชุด   | 200.00       | 800.00    | 0.00         | 0.00      | 800.00                   |          |
|          | - ค่าแรงติดตั้งรั้ว               | 73.000    | ชุด   | 0.00         | 0.00      | 500.00       | 36,500.00 | 36,500.00                |          |
|          | - ค่าแรงติดตั้งประตูรั้ว          | 2.000     | ชุด   | 0.00         | 0.00      | 1,000.00     | 2,000.00  | 2,000.00                 |          |
|          | งานป้ายสำนักงาน                   |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ขูดดินฐานรากแล้วถมดิน           | 3.000     | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 99.00        | 297.00    | 297.00                   |          |
|          | - วัสดุรองก้นฐานราก               | 1.000     | ลบ.ม. | 700.93       | 700.93    | 91.00        | 91.00     | 791.93                   |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5           | 1.000     | ลบ.ม. | 1,577.72     | 1,577.72  | 398.00       | 398.00    | 1,975.72                 |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4      | 4.000     | ลบ.ม. | 1,836.68     | 7,346.72  | 498.00       | 1,992.00  | 9,338.72                 |          |
|          | - ไม่แบบ                          | 5.760     | ลบ.ฟ. | 575.00       | 3,312.00  | 0.00         | 0.00      | 3,312.00                 |          |

อดิษฐ์ นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                              | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                     |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ค่าแรงไม่แบบ                                                      | 30.000  | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 133.00       | 3,990.00  | 3,990.00                 |          |
|          | - ไม่เคลือบ                                                         | 1.730   | ลบ.ฟ. | 575.70       | 995.96     | 0.00         | 0.00      | 995.96                   |          |
|          | - ตะปู                                                              | 8.000   | กก.   | 51.40        | 411.20     | 0.00         | 0.00      | 411.20                   |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.  | 98.000  | กก.   | 28.42        | 2,785.06   | 4.10         | 401.80    | 3,186.86                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.  | 648.000 | กก.   | 26.22        | 16,990.56  | 4.10         | 2,656.80  | 19,647.36                |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 (มอก.)<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. | 44.000  | กก.   | 24.36        | 1,071.84   | 3.30         | 145.20    | 1,217.04                 |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                                       | 7.000   | กก.   | 68.84        | 481.88     | 0.00         | 0.00      | 481.88                   |          |
|          | - เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง Dia.0.15" x 6.00 ม                         | 14.000  | ต้น   | 602.00       | 8,428.00   | 1,306.00     | 18,284.00 | 26,712.00                |          |
|          | - ฉาบปูนโครงสร้าง                                                   | 4.000   | ตร.ม. | 75.87        | 303.48     | 82.00        | 328.00    | 631.48                   |          |
|          | - ป้ายหินแกรนิตด้านเดียว<br>พร้อมสัญลักษณ์และอักษร                  | 9.500   | ตรม   | 11,000.00    | 104,500.00 | 0.00         | 0.00      | 104,500.00               |          |

อติชัย นพรัตน์

10 กุมภาพันธ์ 2566 11:31:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                        | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                               |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | - งานบุ้นทรายธรรมชาติเสาปูนสำนักงาน           | 1.000   | งาน   | 9,500.00     | 9,500.00     | 0.00         | 0.00       | 9,500.00                 |          |
|          | - งานทาสี สีนํ้าอะคริลิคชนิดทากายนอก          | 11.000  | ตร.ม. | 64.78        | 712.58       | 38.00        | 418.00     | 1,130.58                 |          |
|          | งานถนนภายในอาคาร (ระยะทาง 73 เมตร)            |         |       |              |              |              |            |                          |          |
|          | - ทราโยได้ผิวคอนกรีต                          | 14.600  | ลบ.ม. | 725.93       | 10,598.57    | 0.00         | 0.00       | 10,598.58                |          |
|          | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร | 292.000 | ตร.ม. | 437.36       | 127,709.12   | 0.00         | 0.00       | 127,709.12               |          |
|          | - ไส้ทางหินคลุก                               | 14.600  | ลบ.ม. | 308.50       | 4,504.10     | 0.00         | 0.00       | 4,504.10                 |          |
|          | - รอยต่อ Expansion joint                      | 4.000   | เมตร  | 186.94       | 747.76       | 0.00         | 0.00       | 747.76                   |          |
|          | - รอยต่อ Contraction joint                    | 24.000  | เมตร  | 83.40        | 2,001.60     | 0.00         | 0.00       | 2,001.60                 |          |
|          | - ปรับเกลียแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ           | 365.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00         | 1.85         | 675.25     | 675.25                   |          |
|          | รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ  | -       | -     | 66,476.53    | 1,256,175.42 | 14,390.65    | 406,533.44 | 1,662,708.94             |          |
|          | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน                         |         |       |              |              |              |            | 1,662,708.94             |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |                                                                                                                                       |           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                                                                                                                    |           |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช                                                                                             | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ                                                                     |           |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่                                                                                                   |           |

| ลำดับที่              | รายการ                                                                        | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
|                       |                                                                               |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |            |
| 1                     | สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ<br>เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยพัดลม |       | รวม   |              |           |              |           | 322,000.00            |            |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ |                                                                               |       |       |              |           |              |           |                       | 322,000.00 |

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 322,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                     | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยพัดลม       |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|                       | 1.1                                                    | 8.000 | ชุด   | 36,000.00    |            | 0.00         | 0.00      | 288,000.00               |          |
|                       | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งผนังขนาด30,000BTU |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|                       | 1.2                                                    | 2.000 | ชุด   | 17,000.00    |            | 0.00         | 0.00      | 34,000.00                |          |
|                       | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งผนังขนาด15,000BTU |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|                       | รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยพัดลม | -     | -     | 53,000.00    | 322,000.00 | 0.00         | 0.00      | 322,000.00               |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                                        |       |       |              |            |              |           |                          |          |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |                                                                   |              |                 |                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | อาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น (กลุ่มงานที่ 1)             |              |                 |                                                                                                                           |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ | ต.คลองกระบือ | อ.ปากพนัง       | จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล คลองกระบือ                                                   | อ.ปากพนัง    | จ.นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช                                                                                                             |
| แบบเลขที่                          |                                                                   |              |                 |                                                                                                                           |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ |              |                 |                                                                                                                           |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แบบ                                                            | มีจำนวน      | 19              | หน้า                                                                                                                      |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่                                                       |              |                 |                                                                                                                           |

| หน่วย : บาท    |                                                       |               |          |               |          |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|
| ลำดับที่       | รายงาน                                                | ค่างานต้นทุน  | Factor F | ค่าก่อสร้าง   | หมายเหตุ |
| 1              | อาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น (กลุ่มงานที่ 1) | 13,947,302.98 | 1.2584   | 17,551,286.07 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                       |               |          | 17,551,286.07 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 675.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 26,001.90 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,551,286.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

อาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล คลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

19

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                       | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง   | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------------|--------------|----------|---------------|----------|
|                | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |              |          |               |          |
|                | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %         |              |          |               |          |
|                | เงินประกันผลงานหัก 0 %       |              |          |               |          |
|                | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %          |              |          |               |          |
|                | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %          |              |          |               |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                              |              |          | 17,551,286.07 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 675.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 26,001.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,551,286.07 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

รายการงานก่อสร้างต่างๆ (กลุ่มงานที่3)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล คลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                       | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
|                | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |              |          |              |          |
|                | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %         |              |          |              |          |
|                | เงินประกันผลงานหัก 0 %       |              |          |              |          |
|                | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %          |              |          |              |          |
|                | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %          |              |          |              |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                              |              |          | 2,092,352.93 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

2,092,352.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |                                                                                                                                                                                                               |         |               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช | จังหวัด | นครศรีธรรมราช |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล คลองกระบือ                                                                                                                                                                                               |         |               |
| แบบเลขที่                          |                                                                                                                                                                                                               |         |               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ                                                                                                                                             |         |               |
| แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ                  | มีจำนวน 9 หน้า                                                                                                                                                                                                |         |               |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่                                                                                                                                                                                                   |         |               |


  
 ( วิชัย จันทร์สุวรรณ์ )
   
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


  
 ( สุธรรม แด่ตระกูล )
   
 กรรมการกำหนดราคากลาง


  
 ( อติชัย นพรัตน์ )
   
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |            |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| กลุ่มงาน/งาน                                                                                              | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                                                                                                                                                                                              |            |         |               |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                                                                                   | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช |            |         |               |
| สถานที่ก่อสร้าง                                                                                           | ตำบล                                                                                                                                                                                                            | คลองกระบือ | อำเภอ   | ปากพนัง       |
| แบบเลขที่                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |            | จังหวัด | นครศรีธรรมราช |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ |                                                                                                                                                                                                                 |            |         |               |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |            |         |               |

| หน่วย : บาท    |                                                  |            |                 |             |
|----------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| ลำดับที่       | รายการ                                           | ค่างาน     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง |
| 1              | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยพัดลม | 322,000.00 | 22,540.00       | 344,540.00  |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                  |            | 344,540.00      |             |

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

|                                                                           |        |                                                                                                                                                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                                                   |        | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |                                     |
| งานก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช |        |                                                                                                                                                    |                                     |
| สถานที่ก่อสร้าง                                                           | ตำบล   | คลองกระบือ                                                                                                                                         | อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช |
| แบบเลขที่                                                                 |        |                                                                                                                                                    |                                     |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                                        |        | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ                                                                                  |                                     |
| แบบ ปร. 4                                                                 | ที่แนบ | มีจำนวน                                                                                                                                            | หน้า                                |
| คำนวณราคากลาง                                                             |        | เมื่อวันที่                                                                                                                                        |                                     |

( สุธรรม แตระกุล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( วิชาญ จันทร์สุวรรณ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( อติชัย นพรัตน์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ ต.คลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองกระบือ อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

| หน่วย : บาท |                                                                                            |               |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ลำดับที่    | รายงาน                                                                                     | ค่าก่อสร้าง   | หมายเหตุ |
| 1           | อาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น (กลุ่มงานที่ 1) จำนวน 1.000 หลังละ 17,551,286.07 บาท | 17,551,286.07 |          |
| 2           | รายการงานก่อสร้างต่างๆ (กลุ่มงานที่3) จำนวน 1.000 หลังละ 2,092,352.93 บาท                  | 2,092,352.93  |          |
| 3           | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                                                              | 344,540.00    |          |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |                                                                                                                                                                                                                            |               |                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระบือ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช |               |                       |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล คลองกระบือ                                                                                                                                                                                                            | อำเภอ ปากพนัง | จังหวัด นครศรีธรรมราช |
| แบบเลขที่                          |                                                                                                                                                                                                                            |               |                       |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ                                                                                                                                                            |               |                       |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         | มีจำนวน                                                                                                                                                                                                                    | 3             | ชุด                   |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่                                                                                                                                                                                                                |               |                       |

  

|                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| สรุป                                                                               | ราคากลาง      |
| ราคากลาง (..... สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน .....) | 19,988,179.00 |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |                                                                                                                                                                                                          |            |       |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระปือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างที่ทำการ อบต.คลองกระปือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช |            |       |         |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล                                                                                                                                                                                                     | คลองกระปือ | อำเภอ | ปากพนัง |
| จังหวัด                            | นครศรีธรรมราช                                                                                                                                                                                            |            |       |         |
| แบบเลขที่                          |                                                                                                                                                                                                          |            |       |         |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ                                                                                                                                          |            |       |         |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         | มีจำนวน                                                                                                                                                                                                  |            | ชุด   |         |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่                                                                                                                                                                                              |            |       |         |

  
( วิชาญ จันทร์สุวรรณ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สุธรรม แท้ตระกูล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อติชัย นพรัตน์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง